


PIANTA INTERVENTI EDILI
Scala 1:100



Unità esterna

**SOTTOSTAZIONE
ESISTENTE**

A Δ

FABBRICATO NON OGGETTO
DI INTERVENTO

Scavo da eseguire nel terreno mediante l'utilizzo di piccolo mezzo meccanico per interrimento cavidotto
Larghezza scavo 60cm, profondità 80cm

MANTO ERBOSO

PAVIMENTAZIONE IN MASSELI AUTOBLOCCANTI

IC

LOC. TECNICA
7,19 m²

Esecuzione di tracce nella muratura interna per passaggio tubazioni coibentate e di scarico della condensa. Successivo ripristino della situazione ante-intervento.

Rimozione della pavimentazione in masselli autobloccanti per la posa dei cavidotti in corrugato e successivo ripristino della pavimentazione.

Rimozione della pavimentazione in masselli autobloccanti per la posa dei cavidotti in corrugato e successivo ripristino della pavimentazione.

SALONE PER EVENTI
192,82 m²

MANTO ERBOSO

Scavo da eseguire nel terreno mediante
l'utilizzo di piccolo mezzo meccanico per
interramento

MANTO ERBOSO

PAVIMENTAZIONE IN MASSELI AUTOBLOCCANTI

Regione PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino

Comune di VALCHIUSA

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO
OTTAGONALE DI MEUGLIANO
CUP: H24F22000690001

Progetto Definitivo - Esecutivo



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –
NEXTGENERATION EU MISURA M2- C4- I2.2**

Oggetto **PROGETTO IMPIANTO TERMICO - INTERVENTI EDILI**

Tavola	T03 PR EDILI	Scala	1:100	Commessa	21 22
--------	--------------	-------	-------	----------	-------

Committente
COMUNE DI VALCHIUSSA

LARGO GILLIO, 1
10089 VALCHIUSA (TO)

Progetto



CAPTURE ENERGY SRL
Piazza IV Novembre, 13 - 11026 PONT-SAINT-MARTIN - (AO)
mail: info@captureenergy.com - pec: captureenergy@pec.it
tel: +39 0125 280098
C.F. 01216950079 - P.Iva 01216950079



Revisione 00	Data Agosto 2023	Descrizione Prima stesura	Autore ing. Luca Cretaz
-----------------	---------------------	------------------------------	----------------------------