

**REGIONE PIEMONTE**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**  
**UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA**

PROGETTO

**PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI  
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO C2) PER LA REALIZZAZIONE DI  
UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER L'UNIONE DI COMUNI MONTANI  
VALCHIUSELLA IN VIA PROVINCIALE N. 10 - COMUNE DI VAL DI CHY (TO).  
CUP 831G23000250006. CIG B9F1D2A3A9.**

**PROGETTO ESECUTIVO**

OGGETTO

**DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO**  
redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 5 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37  
**COMPUTO METRICO SICUREZZA**

PROPRIETA'

UNIONE COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Comuni di: Issiglio - Val di Chy-  
Valchiusa VIA PROVINCIALE, 10  
10039 VAL DI CHY (TO)

APPROVAZIONE

SOCIETA' APPALTATRICE

OIPIGROUP S.r.l.

Via della Resistenza 28

11026 - Point Saint Martin (AO)

**OIPIGROUP s.r.l.**  
**Via della Resistenza a 28**  
**11026 Pont Saint Martin (AO)**  
**P.IVA 01261540072 - SDI KRRH6B9**

PROGETTO

Ing. Andrea Castaldo

Iscr. n°12239 S Ordine Ingegneri di Torino

C.F. CSTNDR 82M03 L219C

Via Treviso n°12, 10144 -Torino

[info@ingegneriacastaldo.it](mailto:info@ingegneriacastaldo.it)



COMMESSA <b>2649</b>	NOME FILE 26492609ESEELCMS001a	POSIZIONE ARCHIVIO Z:\_Lavoro\2026\2649\01	TAVOLA <b>TAV.13</b>				
SCALE DISEGNO ---		SCALA STAMPA --	UNITA' DI MISURA				
Data	Revisione	Descrizione			Eseguito	Controllato	Emesso
Maggio2026	1	PRIMA EMISSIONE					

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** COSTI SICUREZZA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO GREEN COMMUNITY VALCHIUSELLA "DI ACQUA E DI PIETRA"

**COMMITTENTE:** UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Data, 28/05/2026

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORIA MISURA</b>							
1 28.A05.E05. 020	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indefor ... o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	7,54	75,40
2 28.A10.A30. 005	Dispositivo di ancoraggio di Tipo B rimovibile e portabile (UNI 795:2012) per l'accesso in sicurezza su coperture prive di altri dispositivi di ancoraggio. Vincolabile a finestre, ... ivo regolabile in larghezza e in altezza per il corretto aggancio alla struttura di ancoraggio. per l'utilizzo monourente					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,40	440,80
3 28.A10.D05. 005	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazi ... 8 s.m.i.] per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,46	27,30
4 28.A10.D15. 025	elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI EN 60903, classe 0, al paio					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	21,69	108,45
5 28.A10.D30. 010	IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operatori nei lavori in quota, conforme alle norme UNI EN 361 e 358: [Note: Si ricorda l'obbligo di revisione annuale de ... te sul relativo libretto di istruzioni. ] Imbracatura leggera, dotata di doppio attacco anticaduta (dorsale e sternale)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	17,79	35,58
6 28.A20.A05. 010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	11,12	22,24
7 28.A20.A17. 010	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,00	2,00
8 28.A20.A15. 005	CAVALLETTO portasegnaie, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm. posa e nolo fino a 1 mese					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6,95	13,90
	<b>A RIPORTARE</b>							725,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							725,67
9 28.A20.H05. 010	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,75	15,75
10 28.A05.E60. 005	CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei ... o smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera	1,00	2,00			2,00		
	SOMMANO m²					2,00	34,28	68,56
11 NP.01 005	Nolo, montaggio e smontaggio parapetto metallico provvisorio per protezione bordi copertura					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	609,71	609,71
12 28.A20.F05. 005	Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. Misurata cadauno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	26,87	53,74
13 28.A20.F10. 005	Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. Misurato cadauno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	192,71	192,71
15 28.A23.A05. 005	Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento ... ; i relativi costi sono già ricompresi nei costi relativi al noleggio dei singoli locali. ] per superfici fino a 500 m²					251,02		
	SOMMANO m²					251,02	1,33	333,86
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							2'000,00
	<b>TOTALE euro</b>							2'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>							2'000,00

