



OGGETTO:

**Progetto Green Community Valchiusella "di Acqua e di Pietra".
D.1) Parco Fluviale del Chiusella.
B.5) Recupero Funzionale ed Efficientamento Energetico dell'edificio
utilizzato come Laboratorio di Tutela Ambientale.
CIG B85637A542 - CUP B31G23000250006**

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:

Unione di Comuni Montani Valchiusella
Via Provinciale n. 10
10039 Val di Chy (TO)
Cod.Fisc./Part. Iva: 11082850014

RUP:
Geom. Mara GUAITA
RPF:
arch. jr. Silvia MAFFEO

PROFESSIONISTI:

Studio M.O.
Via Circonvallazione n. 6/3
10010 Banchette (TO)
Cod. Fisc.: LVTMTT65H13Z404Q
Part. Iva.: IT10839450011
cell. +39 347 5439494
matteolivetti@gmail.com
matteo.olivetti@architettitorinopec.it

PROGETTISTA:
arch. Matteo OLIVETTI

ALTRA FIGURA:
ing. Eleonora MORTELLO



DATA:

Giugno 2026

TITOLO ELABORATO:

Computo Metrico Estimativo

REVISIONE:

R_00

CODIFICA ELABORATO:

VCHY-ESE-GEN-ECO-6-R00

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO GREEN COMMUNITY VALCHIUSELLA "DI ACQUA E DI PIETRA". INTERVENTO D1) PARCO FLUVIALE DEL CHIUSELLA. B.5) RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO UTILIZZATO COME LABORATORIO DI TUTELA AMBIENTALE. CIG B85637A542 - CUP B31G23000250006."
LOTTO 1 - Ristrutturazione del laboratorio didattico esistente ed opere di fondazione dei nuovi fabbricati in ampliamento.

COMMITTENTE: Unione di Comuni Montani Valchiusella

Banchette, 25/06/2026

IL TECNICO
arch. Matteo OLIVETTI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	LOTTO 1 - Ristrutturazione del laboratorio didattico esistente ed opere di fondazione dei nuovi fabbricati in ampliamento (SpCat 1) FORESTERIA/PUNTO INFORMATIVO (Cat 1) SCAVI E RINTERRI_L1 (SbCat 2)							
1 / 2 01.A01.A10.010 17/12/2025	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma ... ezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm FORESTERIA *(par.ug.=(9,6*6,1)*(1,9+0,45))	137,62				137,62		
	SOMMANO m³					137,62	4,82	663,33
2 / 3 01.A01.B87.020 17/12/2025	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico Vedi voce n° 2 [m³ 137.62]					137,62		
	SOMMANO m³					137,62	10,06	1'384,46
	OPERE IN C.A._L1 (SbCat 3)							
3 / 4 01.A04.B15.010 09/12/2025	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³ MAGRONE FORESTERIA		9,00	5,500	0,100	4,95		
	SOMMANO m³					4,95	83,59	413,77
4 / 5 30.P10.B05.015 09/12/2025	Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206 per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e mu ... MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3 Classe di resistenza a compressione C32/40 CLS CLASSE XC2 FONDAZIONI FORESTERIA Trave 4c-2-10-18-5c		0,35	1,000	0,400	0,14		
			3,84	1,000	0,400	1,54		
			3,84	1,000	0,400	1,54		
			0,35	1,000	0,400	0,14		
	Trave 6c-29-40-48-7c		0,35	1,000	0,400	0,14		
			3,84	1,000	0,400	1,54		
			3,84	1,000	0,400	1,54		
			0,35	1,000	0,400	0,14		
	Trave 1c-2-29-8c		0,35	1,000	0,400	0,14		
			4,25	1,000	0,400	1,70		
			0,35	1,000	0,400	0,14		
	Trave 2c-10-40-9c		0,35	1,000	0,400	0,14		
			4,25	1,000	0,400	1,70		
			0,35	1,000	0,400	0,14		
	Trave 3c-18-48-10c		0,35	1,000	0,400	0,14		
			4,25	1,000	0,400	1,70		
			0,35	1,000	0,400	0,14		
	SOMMANO m³					12,66	144,79	1'833,04
5 / 6 30.P10.B25.015 09/12/2025	Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206,), per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a so ... MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3 Classe di resistenza a compressione C32/40							
	A RIPORTARE							4'294,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'294,60
	CLASSE XC3 FORESTERIA							
	PIANO TERRA							
	Pilastro 47	0,07			2,600	0,18		
	parte in fondazione	0,07			0,400	0,03		
	Pilastro 29	0,07			2,600	0,18		
	parte in fondazione	0,07			0,400	0,03		
	Pilastro 39	0,07			2,600	0,18		
	parte in fondazione	0,07			0,400	0,03		
	Pilastro 10	0,07			2,600	0,18		
	parte in fondazione	0,07			0,400	0,03		
	Pilastro 18	0,07			2,500	0,18		
	parte in fondazione	0,07			0,400	0,03		
	Pilastro 2	0,07			2,600	0,18		
	parte in fondazione	0,07			0,400	0,03		
	Trave 6b-1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-20		0,25	0,500	0,200	0,03		
			1,18	0,500	0,200	0,12		
			0,43	0,500	0,200	0,04		
			0,59	0,500	0,200	0,06		
			0,61	0,500	0,200	0,06		
			0,60	0,500	0,200	0,06		
			0,60	0,500	0,200	0,06		
			0,41	0,500	0,200	0,04		
			0,49	0,500	0,200	0,05		
			0,60	0,500	0,200	0,06		
			0,60	0,500	0,200	0,06		
			0,60	0,500	0,200	0,06		
			0,60	0,500	0,200	0,06		
			0,35	0,500	0,200	0,04		
			1,43	0,500	0,200	0,14		
	Trave 7b-28-29-31-32-33-35-37-38-39-41-42-43-44-45-46-47-49		0,25	0,500	0,200	0,03		
			1,18	0,500	0,200	0,12		
			0,43	0,500	0,200	0,04		
			0,59	0,500	0,200	0,06		
			0,61	0,500	0,200	0,06		
			0,60	0,500	0,200	0,06		
			0,60	0,500	0,200	0,06		
			0,60	0,500	0,200	0,06		
			0,41	0,500	0,200	0,04		
			0,49	0,500	0,200	0,05		
			0,60	0,500	0,200	0,06		
			0,60	0,500	0,200	0,06		
			0,60	0,500	0,200	0,06		
			0,60	0,500	0,200	0,06		
			0,35	0,500	0,200	0,04		
			1,43	0,500	0,200	0,14		
	Trave 1b-1-28-8b		0,30	0,500	0,200	0,03		
			4,45	0,500	0,200	0,45		
	Trave 2b-2-25-27-29-9b		0,30	0,500	0,200	0,03		
			0,10	0,500	0,200	0,01		
			2,71	0,500	0,200	0,27		
			0,84	0,500	0,200	0,08		
			0,70	0,500	0,200	0,07		
			0,12	0,500	0,200	0,01		
	Trave 3b-10-39-10b		0,10	0,500	0,200	0,01		
			4,25	0,500	0,200	0,43		
			0,10	0,500	0,200	0,01		
	Trave 4b-18-21-47-11b		0,12	0,500	0,200	0,01		
			0,21	0,500	0,200	0,02		
			4,04	0,500	0,200	0,40		
			0,10	0,500	0,200	0,01		
	Trave 5b-20-49-12b		0,30	0,500	0,200	0,03		
			4,45	0,500	0,200	0,45		
			0,30	0,500	0,200	0,03		
	Soletta 7-8-9-10-39-38-37-35-33-32-31-29-27-25-2-4-5-6	14,76			0,200	2,95		
	Soletta 15-16-17-18-21-47-46-45-44-43-42-41-39-10-12-13-14	14,73			0,200	2,95		
	Soletta 25-27-29-28-1-2	3,36			0,200	0,67		
	Soletta 49-47-21-18-20	3,37			0,200	0,67		
	A RIPORTARE					12,97		4'294,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,97		4'294,60
	Parziale m³					12,97		
	SOMMANO m³					12,97	150,27	1'949,00
6 / 7 01.A04.C30. 005 09/12/2025	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione MAGRONE FORESTERIA					4,95		
	Parziale m³					4,95		
	FONDAZIONI FORESTERIA					12,66		
	Parziale m³					12,66		
	SOMMANO m³					17,61	23,88	420,53
7 / 8 01.A04.C30. 015 09/12/2025	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate FORESTERIA					12,97		
	SOMMANO m³					12,97	29,12	377,69
8 / 9 01.A04.E00. 005 09/12/2025	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato FONDAZIONI FORESTERIA					12,66		
	Parziale m³					12,66		
	FORESTERIA					12,97		
	Parziale m³					12,97		
	SOMMANO m³					25,63	10,21	261,68
9 / 10 01.A04.F10. 005 09/12/2025	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm FORESTERIA PILASTRATE PILASTRATA 2 Pilastro Piano Terra ø 14 ø 14 ø 8 Staffe PILASTRATA 10 Pilastro Piano Terra ø 14 ø 14 ø 8 Staffe PILASTRATA 18 Pilastro Piano Terra ø 14 ø 14 ø 8 Staffe PILASTRATA 29 Pilastro Piano Terra ø 14 ø 14 ø 8 Staffe PILASTRATA 39 Pilastro Piano Terra ø 14 ø 14	6,00 6,00 20,00 6,00 6,00 20,00 6,00 6,00 20,00 6,00 6,00 20,00 6,00 6,00 20,00 6,00 6,00 20,00	1,20 2,80 0,73 1,20 2,80 0,73 1,20 2,80 0,73 1,21 2,81 0,73 1,20 2,81		1,208 1,208 0,395 1,208 1,208 0,395 1,208 1,208 0,395 1,208 1,208 0,395 1,208 1,208	8,70 20,29 5,77 8,70 20,29 5,77 8,70 20,29 5,77 8,77 20,37 5,77 8,70 20,37		
	A RIPORTARE					168,26		7'303,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					168,26		7'303,50
	ø 8 Staffe PILASTRATA 47 Pilastro Piano Terra	20,00	0,73		0,395	5,77		
	ø 14	6,00	1,20		1,208	8,70		
	ø 14	6,00	2,81		1,208	20,37		
	ø 8 Staffe	20,00	0,73		0,395	5,77		
	Parziale kg					208,87		
	FONDAZIONE							
	Trave 4c-2-10-18-5c							
	ø 12 superiore	10,00	5,38		0,888	47,77		
	ø 12 superiore	10,00	5,37		0,888	47,69		
	ø 12 inferiore	10,00	5,38		0,888	47,77		
	ø 12 inferiore	10,00	5,37		0,888	47,69		
	ø8 staffe *(par.ug.=2*5)	10,00	2,07		0,395	8,18		
	ø8 staffe *(par.ug.=2*40)	80,00	2,07		0,395	65,41		
	ø8 staffe *(par.ug.=2*40)	80,00	2,07		0,395	65,41		
	ø8 staffe *(par.ug.=2*5)	10,00	2,07		0,395	8,18		
	Trave 6c-29-39-47-7c							
	ø 12 superiore	10,00	5,38		0,888	47,77		
	ø 12 superiore	10,00	5,37		0,888	47,69		
	ø 12 inferiore	10,00	5,38		0,888	47,77		
	ø 12 inferiore	10,00	5,37		0,888	47,69		
	ø8 staffe *(par.ug.=2*5)	10,00	2,07		0,395	8,18		
	ø8 staffe *(par.ug.=2*40)	80,00	2,07		0,395	65,41		
	ø8 staffe *(par.ug.=2*40)	80,00	2,07		0,395	65,41		
	ø8 staffe *(par.ug.=2*5)	10,00	2,07		0,395	8,18		
	Trave 1c-2-29-8c							
	ø 12 superiore	10,00	5,93		0,888	52,66		
	ø 12 inferiore	10,00	5,93		0,888	52,66		
	ø8 staffe *(par.ug.=2*5)	10,00	2,07		0,395	8,18		
	ø8 staffe *(par.ug.=2*44)	88,00	2,07		0,395	71,95		
	ø8 staffe *(par.ug.=2*5)	10,00	2,07		0,395	8,18		
	Trave 2c-10-39-9c							
	ø 12 superiore	10,00	5,93		0,888	52,66		
	ø 12 inferiore	10,00	5,93		0,888	52,66		
	ø8 staffe *(par.ug.=2*5)	10,00	2,07		0,395	8,18		
	ø8 staffe *(par.ug.=2*44)	88,00	2,07		0,395	71,95		
	ø8 staffe *(par.ug.=2*5)	10,00	2,07		0,395	8,18		
	Trave 3c-18-47-10c							
	ø 12 superiore	10,00	5,93		0,888	52,66		
	ø 12 inferiore	10,00	5,93		0,888	52,66		
	ø8 staffe *(par.ug.=2*5)	10,00	2,07		0,395	8,18		
	ø8 staffe *(par.ug.=2*44)	88,00	2,07		0,395	71,95		
	ø8 staffe *(par.ug.=2*5)	10,00	2,07		0,395	8,18		
	Trave 1b-1-28-8b							
	ø 12 superiore	5,00	4,00		0,888	17,76		
	ø 12 superiore	5,00	4,00		0,888	17,76		
	ø 12 superiore	5,00	4,75		0,888	21,09		
	ø 12 inferiore	5,00	4,00		0,888	17,76		
	ø 12 inferiore	5,00	2,85		0,888	12,65		
	ø 12 inferiore	5,00	1,75		0,888	7,77		
	ø 12 inferiore	5,00	4,75		0,888	21,09		
	ø8 staffe	24,00	1,28		0,395	12,13		
	ø8 staffe	52,00	1,28		0,395	26,29		
	ø8 staffe	52,00	1,28		0,395	26,29		
	ø8 staffe	23,00	1,28		0,395	11,63		
	Trave 7b-28-29-31-32-33-35-37-38-39-41-42-43-44-45-46-47-49							
	ø 12 superiore	5,00	4,00		0,888	17,76		
	ø 12 superiore	5,00	4,00		0,888	17,76		
	ø 12 superiore	5,00	4,75		0,888	21,09		
	ø 12 inferiore	5,00	4,00		0,888	17,76		
	ø 12 inferiore	5,00	2,85		0,888	12,65		
	ø 12 inferiore	5,00	1,75		0,888	7,77		
	ø 12 inferiore	5,00	4,75		0,888	21,09		
	ø8 staffe	24,00	1,28		0,395	12,13		
	ø8 staffe	98,00	1,28		0,395	49,55		
	ø8 staffe	52,00	1,28		0,395	26,29		
	ø8 staffe	23,00	1,28		0,395	11,63		
	Trave 1b-1-28-8b							
	A RIPORTARE					1'873,66		7'303,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'873,66		7'303,50
	ø 12 superiore	5,00	4,15		0,888	18,43		
	ø 12 superiore	5,00	1,65		0,888	7,33		
	ø 12 inferiore	5,00	4,40		0,888	19,54		
	ø 12 inferiore	5,00	1,40		0,888	6,22		
	ø8 staffe (Sbalzo-Sbalzo)	62,00	1,28		0,395	31,35		
	Trave 2b-2-25-27-29-9b							
	ø 12 superiore	5,00	3,95		0,888	17,54		
	ø 12 superiore	5,00	1,86		0,888	8,26		
	ø 12 inferiore	5,00	4,15		0,888	18,43		
	ø 12 inferiore	5,00	1,60		0,888	7,10		
	ø8 staffe	4,00	1,28		0,395	2,02		
	ø8 staffe	41,00	1,28		0,395	20,73		
	ø8 staffe	4,00	1,28		0,395	2,02		
	Trave 3b-10-39-10b							
	ø 12 superiore	5,00	3,96		0,888	17,58		
	ø 12 superiore	5,00	1,85		0,888	8,21		
	ø 12 inferiore	5,00	4,16		0,888	18,47		
	ø 12 inferiore	5,00	1,60		0,888	7,10		
	ø8 staffe	4,00	1,28		0,395	2,02		
	ø8 staffe	50,00	1,28		0,395	25,28		
	ø8 staffe	4,00	1,28		0,395	2,02		
	Trave 4b-18-21-47-11b							
	ø 12 superiore	5,00	3,96		0,888	17,58		
	ø 12 superiore	5,00	1,85		0,888	8,21		
	ø 12 inferiore	5,00	4,16		0,888	18,47		
	ø 12 inferiore	5,00	1,59		0,888	7,06		
	ø8 staffe	4,00	1,28		0,395	2,02		
	ø8 staffe	56,00	1,28		0,395	28,31		
	ø8 staffe	4,00	1,28		0,395	2,02		
	Trave 5b-20-49-12b							
	ø 12 superiore	5,00	4,15		0,888	18,43		
	ø 12 superiore	5,00	1,65		0,888	7,33		
	ø 12 inferiore	5,00	4,40		0,888	19,54		
	ø 12 inferiore	5,00	1,40		0,888	6,22		
	ø8 staffe (Sbalzo-Sbalzo)	62,00	1,28		0,395	31,35		
	Soletta 7-8-9-10-39-38-37-35-33-32-31-29-27-25-2-4-5-6							
	Lato SUPERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=22,88*(100/25))		91,52		0,888	81,27		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=22,88*(100/25))		91,52		0,888	81,27		
	Lato INFERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=22,88*(100/25))		91,52		0,888	81,27		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=22,88*(100/25))		91,52		0,888	81,27		
	Soletta 15-16-17-18-21-47-46-45-44-43-42-41-39-10-12-13-14							
	Lato SUPERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=22,84*(100/25))		91,36		0,888	81,13		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=22,84*(100/25))		91,36		0,888	81,13		
	Lato INFERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=22,84*(100/25))		91,36		0,888	81,13		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=22,84*(100/25))		91,36		0,888	81,13		
	Soletta 25-27-29-28-1-2							
	Lato SUPERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=8,83*(100/25))		35,32		0,888	31,36		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=8,83*(100/25))		35,32		0,888	31,36		
	Lato INFERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=8,83*(100/25))		35,32		0,888	31,36		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=8,83*(100/25))		35,32		0,888	31,36		
	Soletta 49-47-21-18-20							
	Lato SUPERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=8,85*(100/25))		35,40		0,888	31,44		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=8,85*(100/25))		35,40		0,888	31,44		
	Lato INFERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=8,85*(100/25))		35,40		0,888	31,44		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=8,85*(100/25))		35,40		0,888	31,44		
	Parziale kg					1'714,69		
	SOMMANO kg					3'180,65	1,88	5'979,62
10 / 11	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti							
01.A04.H30.005	In legname di qualunque forma							
	A RIPORTARE							13'283,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13'283,12
09/12/2025	FORESTERIA FONDAZIONE							
	Trave 4c-2-10-18-5c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 4c-2-10-18-5c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	3,84			3,07		
	Trave 4c-2-10-18-5c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	3,84			3,07		
	Trave 4c-2-10-18-5c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 6c-29-39-47-7c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 6c-29-39-47-7c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	3,84			3,07		
	Trave 6c-29-39-47-7c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	3,84			3,07		
	Trave 6c-29-39-47-7c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 1c-2-29-8c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 1c-2-29-8c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	4,25			3,40		
	Trave 1c-2-29-8c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 2c-10-39-9c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 2c-10-39-9c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	4,25			3,40		
	Trave 2c-10-39-9c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 3c-18-47-10c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 3c-18-47-10c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	4,25			3,40		
	Trave 3c-18-47-10c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Parziale m²					25,28		
	PIANO TERRA							
	Pilastro 47	0,94			2,500	2,35		
	Pilastro 29	0,94			2,500	2,35		
	Pilastro 39	0,94			2,500	2,35		
	Pilastro 10	0,94			2,500	2,35		
	Pilastro 18	0,94			2,500	2,35		
	Pilastro 2	0,94			2,500	2,35		
	Trave 6b-1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-20 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,25			0,23		
	Trave 6b-1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-20 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	1,18			1,06		
	Trave 6b-1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-20 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,43			0,39		
	Trave 6b-1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-20 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,59			0,53		
	Trave 6b-1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-20 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,61			0,55		
	Trave 6b-1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-20 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,60			0,54		
	Trave 6b-1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-20 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,60			0,54		
	Trave 6b-1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-20 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,60			0,54		
	Trave 6b-1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-20 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,41			0,37		
	Trave 6b-1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-20 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,49			0,44		
	Trave 6b-1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-20 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,60			0,54		
	Trave 6b-1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-20 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,60			0,54		
	Trave 6b-1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-20 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,60			0,54		
	Trave 6b-1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-20 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,60			0,54		
	Trave 6b-1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-20 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,60			0,54		
	Trave 6b-1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-20 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,35			0,32		
	Trave 6b-1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-20 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	1,43			1,29		
	Trave 7b-28-29-31-32-33-35-37-38-39-41-42-43-44-45-46-47-49 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,25			0,23		
	Trave 7b-28-29-31-32-33-35-37-38-39-41-42-43-44-45-46-47-49 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	1,18			1,06		
	Trave 7b-28-29-31-32-33-35-37-38-39-41-42-43-44-45-46-47-49 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,43			0,39		
	Trave 7b-28-29-31-32-33-35-37-38-39-41-42-43-44-45-46-47-49 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,59			0,53		
	Trave 7b-28-29-31-32-33-35-37-38-39-41-42-43-44-45-46-47-49 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,61			0,55		
	A RIPORTARE					51,64		13'283,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					51,64		13'283,12
	(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,60			0,54		
	Trave 7b-28-29-31-32-33-35-37-38-39-41-42-43-44-45-46-47-49 *							
	(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,60			0,54		
	Trave 7b-28-29-31-32-33-35-37-38-39-41-42-43-44-45-46-47-49 *							
	(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,60			0,54		
	Trave 7b-28-29-31-32-33-35-37-38-39-41-42-43-44-45-46-47-49 *							
	(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,41			0,37		
	Trave 7b-28-29-31-32-33-35-37-38-39-41-42-43-44-45-46-47-49 *							
	(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,49			0,44		
	Trave 7b-28-29-31-32-33-35-37-38-39-41-42-43-44-45-46-47-49 *							
	(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,60			0,54		
	Trave 7b-28-29-31-32-33-35-37-38-39-41-42-43-44-45-46-47-49 *							
	(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,60			0,54		
	Trave 7b-28-29-31-32-33-35-37-38-39-41-42-43-44-45-46-47-49 *							
	(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,60			0,54		
	Trave 7b-28-29-31-32-33-35-37-38-39-41-42-43-44-45-46-47-49 *							
	(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,60			0,54		
	Trave 7b-28-29-31-32-33-35-37-38-39-41-42-43-44-45-46-47-49 *							
	(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,60			0,54		
	Trave 7b-28-29-31-32-33-35-37-38-39-41-42-43-44-45-46-47-49 *							
	(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,35			0,32		
	Trave 7b-28-29-31-32-33-35-37-38-39-41-42-43-44-45-46-47-49 *							
	(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	1,43			1,29		
	Trave 1b-1-28-8b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,30			0,27		
	Trave 1b-1-28-8b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	4,45			4,01		
	Trave 1b-1-28-8b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,30			0,27		
	Trave 2b-2-25-27-29-9b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,10			0,09		
	Trave 2b-2-25-27-29-9b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	2,71			2,44		
	Trave 2b-2-25-27-29-9b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,84			0,76		
	Trave 2b-2-25-27-29-9b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,70			0,63		
	Trave 2b-2-25-27-29-9b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,12			0,11		
	Trave 3b-10-39-10b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,10			0,09		
	Trave 3b-10-39-10b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	4,25			3,83		
	Trave 3b-10-39-10b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,10			0,09		
	Trave 4b-18-21-47-11b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,12			0,11		
	Trave 4b-18-21-47-11b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,21			0,19		
	Trave 4b-18-21-47-11b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	4,04			3,64		
	Trave 4b-18-21-47-11b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,10			0,09		
	Trave 5b-20-49-12b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,30			0,27		
	Trave 5b-20-49-12b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	4,45			4,01		
	Trave 5b-20-49-12b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,30			0,27		
	Soletta 7-8-9-10-39-38-37-35-33-32-31-29-27-25-2-4-5-6					14,76		
	Soletta 15-16-17-18-21-47-46-45-44-43-42-41-39-10-12-13-14					14,73		
	Soletta 25-27-29-28-1-2					3,36		
	Soletta 49-47-21-18-20					3,37		
	Parziale m²					90,49		
	SOMMANO m²					115,77	36,56	4'232,55
	IMPERMEABILIZZAZIONI_L1 (SbCat 9)							
11 / 12	Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata elastoplast ... tessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità a freddo -10 °C Con membrana di tipo normale							
01.A09.E40.005	FORESTERIA							
16/12/2025								
	Parziale m²					0,00		
	FONDAZIONE							
	Trave 4c-2-10-18-5c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 4c-2-10-18-5c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	3,84			3,07		
	Trave 4c-2-10-18-5c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	3,84			3,07		
	Trave 4c-2-10-18-5c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 4c-2-10-18-5c *(lung.=0,35+3,84+3,35)	1,00	4,54			4,54		
	Trave 6c-28-36-44-7c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 6c-28-36-44-7c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	3,84			3,07		
	Trave 6c-28-36-44-7c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	3,84			3,07		
	Trave 6c-28-36-44-7c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 6c-28-36-44-7c *(lung.=0,35+3,84+3,35)	1,00	4,54			4,54		
	A RIPORTARE					22,48		17'515,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					22,48		17'515,67
	Trave 1c-2-28-8c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,36			0,29		
	Trave 1c-2-28-8c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	4,44			3,55		
	Trave 1c-2-28-8c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,37			0,30		
	Trave 1c-2-28-8c *(lung.=,37+4,44+,37)	1,00	5,18			5,18		
	Trave 2c-10-36-9c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,34			0,27		
	Trave 2c-10-36-9c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	4,48			3,58		
	Trave 2c-10-36-9c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 2c-10-36-9c *(lung.=0,35+4,48+,35)	1,00	5,18			5,18		
	Trave 3c-18-44-10c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,36			0,29		
	Trave 3c-18-44-10c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	4,44			3,55		
	Trave 3c-18-44-10c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,37			0,30		
	Trave 3c-18-44-10c *(lung.=0,37+4,44+,37)	1,00	5,18			5,18		
	Parziale m²					50,43		
	SOMMANO m²					50,43	19,42	979,35
	TINTEGGIATURE E FINITURE_L1 (SbCat 15)							
12 / 113	Coloritura di calcestruzzi con due riprese di vernice poliuretanic a finire, compreso fondo epossidico							
02.P80.S74.010	Decorazione pilastri *(lung.=2*3,14*0,15)	6,00	0,94		2,600	14,66		
19/12/2025	SOMMANO m²					14,66	29,45	431,74
	SERVIZI IGIENICI (Cat 2) SCAVI RINTERRI_L1 (SbCat 2)							
13 / 43	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma ... ezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm							
01.A01.A10.010	SERVIZI IGIENICI *(par.ug.=(6*3,4)*(1+0,48))	30,19				30,19		
17/12/2025	SOMMANO m³					30,19	4,82	145,52
14 / 44	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico Vedi voce n° 43 [m³ 30.19]							
01.A01.B87.020						30,19		
17/12/2025	SOMMANO m³					30,19	10,06	303,71
	OPERE IN C.A._L1 (SbCat 3)							
15 / 45	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³							
01.A04.B15.010	MAGRONE		5,50	3,000	0,100	1,65		
09/12/2025	SERVIZI IGIENICI					1,65		
	SOMMANO m³					1,65	83,59	137,92
16 / 46	Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206 per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e mu ... MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3 Classe di resistenza a compressione C32/40							
30.P10.B05.015	BAGNI		0,35	1,000	0,400	0,14		
09/12/2025	FONDAZIONE		4,38	1,000	0,400	1,75		
	Trave 3c-2-11-4c		0,35	1,000	0,400	0,14		
	A RIPORTARE					2,03		19'513,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,66		20'362,38
	SOMMANO m³					6,66	148,73	990,54
18 / 48 01.A04.C30. 005 09/12/2025	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione MAGRONE SERVIZI IGIENICI					1,65		
	Parziale m³					1,65		
	FONDAZIONI SERVIZI IGIENICI					5,86		
	Parziale m³					5,86		
	SOMMANO m³					7,51	23,88	179,34
19 / 49 01.A04.C30. 015 09/12/2025	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate SERVIZI IGIENICI					6,66		
	SOMMANO m³					6,66	29,12	193,94
20 / 50 01.A04.E00. 005 09/12/2025	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato FONDAZIONI SERVIZI IGIENICI					6,03		
	Parziale m³					6,03		
	STRUTTURE ELEVAZIONE					6,66		
	Parziale m³					6,66		
	SOMMANO m³					12,69	10,21	129,56
21 / 51 01.A04.F10. 005 09/12/2025	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm SERVIZI IGIENICI PILASTRATE PILASTRATA 2 Pilastro Piano Terra ø 14 ø 14 ø 8 Staffe PILASTRATA 11 Pilastro Piano Terra ø 14 ø 14 ø 8 Staffe PILASTRATA 17 Pilastro Piano Terra ø 14 ø 14 ø 8 Staffe PILASTRATA 28 Pilastro Piano Terra ø 14 ø 14 ø 8 Staffe					6,00		
		1,20			1,208	8,70		
		6,00			1,208	18,63		
		19,00			0,395	5,48		
		6,00			1,208	8,70		
		6,00			1,208	18,63		
		19,00			0,395	5,48		
		6,00			1,208	8,70		
		6,00			1,208	18,63		
		19,00			0,395	5,48		
		6,00			1,208	8,70		
		6,00			1,208	18,63		
		19,00			0,395	5,48		
	Parziale kg					131,24		
	FONDAZIONE Trave 3c-2-11-4c ø 12 superiore	10,00	6,05		0,888	53,72		
	A RIPORTARE					184,96		21'855,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					184,96		21'855,76
	ø 12 inferiore	10,00	6,05		0,888	53,72		
	ø8 staffe (Sbalzo-2) *(par.ug.=2*5)	10,00	2,07		0,395	8,18		
	ø8 staffe (2-11) *(par.ug.=2*45)	90,00	2,07		0,395	73,59		
	ø8 staffe (11-Sbalzo) *(par.ug.=2*5)	10,00	2,07		0,395	8,18		
	Trave 5c-17-28-6c							
	ø 12 superiore	10,00	6,05		0,888	53,72		
	ø 12 inferiore	10,00	6,05		0,888	53,72		
	ø8 staffe (Sbalzo-17) *(par.ug.=2*5)	10,00	2,07		0,395	8,18		
	ø8 staffe (17-29) *(par.ug.=2*45)	90,00	2,07		0,395	73,59		
	ø8 staffe (29-Sbalzo) *(par.ug.=2*5)	10,00	2,07		0,395	8,18		
	Trave 1c-2-17-7c							
	ø 12 superiore	10,00	3,21		0,888	28,50		
	ø 12 inferiore	10,00	3,21		0,888	28,50		
	ø8 staffe (Sbalzo-2) *(par.ug.=2*5)	10,00	2,07		0,395	8,18		
	ø8 staffe (2-17) *(par.ug.=2*17)	34,00	2,07		0,395	27,80		
	ø8 staffe (17-Sbalzo) *(par.ug.=2*5)	10,00	2,07		0,395	8,18		
	Trave 2c-11-28-8c							
	ø 12 superiore	10,00	3,21		0,888	28,50		
	ø 12 inferiore	10,00	3,21		0,888	28,50		
	ø8 staffe (Sbalzo-11) *(par.ug.=2*5)	10,00	2,07		0,395	8,18		
	ø8 staffe (11-29) *(par.ug.=2*17)	34,00	2,07		0,395	27,80		
	ø8 staffe (29-Sbalzo) *(par.ug.=2*5)	10,00	2,07		0,395	8,18		
	Parziale kg					597,10		
	PIANO TERRA							
	Trave 1-2-5-6-8-11-13							
	ø 12 superiore	5,00	1,45		0,888	6,44		
	ø 12 superiore	5,00	2,80		0,888	12,43		
	ø 12 superiore	5,00	1,45		0,888	6,44		
	ø 12 superiore	5,00	2,40		0,888	10,66		
	ø 12 superiore	5,00	2,35		0,888	10,43		
	ø 12 inferiore	5,00	1,55		0,888	6,88		
	ø 12 inferiore	5,00	3,25		0,888	14,43		
	ø 12 inferiore	5,00	1,50		0,888	6,66		
	ø 12 inferiore	5,00	2,10		0,888	9,32		
	ø 12 inferiore	5,00	2,10		0,888	9,32		
	ø8 staffe	22,00	1,28		0,395	11,12		
	ø8 staffe	51,00	1,28		0,395	25,79		
	ø8 staffe	24,00	1,28		0,395	12,13		
	Trave 16-17-19-21-23-25-27-28-30-11b							
	ø 12 superiore	5,00	1,45		0,888	6,44		
	ø 12 superiore	5,00	2,80		0,888	12,43		
	ø 12 superiore	5,00	1,45		0,888	6,44		
	ø 12 superiore	5,00	2,40		0,888	10,66		
	ø 12 superiore	5,00	2,35		0,888	10,43		
	ø 12 inferiore	5,00	1,55		0,888	6,88		
	ø 12 inferiore	5,00	3,25		0,888	14,43		
	ø 12 inferiore	5,00	1,50		0,888	6,66		
	ø 12 inferiore	5,00	2,10		0,888	9,32		
	ø 12 inferiore	5,00	2,10		0,888	9,32		
	ø8 staffe	22,00	1,28		0,395	11,12		
	ø8 staffe	51,00	1,28		0,395	25,79		
	ø8 staffe	25,00	1,28		0,395	12,64		
	Trave 5b-6b-7b-8b-9b-10b							
	ø 12 superiore	5,00	4,55		0,888	20,20		
	ø 12 superiore	5,00	2,35		0,888	10,43		
	ø 12 superiore	5,00	2,35		0,888	10,43		
	ø 12 inferiore	5,00	5,30		0,888	23,53		
	ø 12 inferiore	5,00	1,95		0,888	8,66		
	ø 12 inferiore	5,00	1,95		0,888	8,66		
	ø8 staffe (Sbalzo-Sbalzo)	88,00	1,28		0,395	44,49		
	Trave 1b-6b-1-16-12b							
	ø 12 superiore	5,00	2,35		0,888	10,43		
	ø 12 superiore	5,00	1,25		0,888	5,55		
	ø 12 superiore	5,00	1,25		0,888	5,55		
	ø 12 inferiore	5,00	2,70		0,888	11,99		
	ø 12 inferiore	5,00	1,05		0,888	4,66		
	ø 12 inferiore	5,00	1,05		0,888	4,66		
	ø8 staffe (Sbalzo-Sbalzo)	45,00	1,28		0,395	22,75		
	Trave 2b-7b-2-14-17-13b							
	ø 12 superiore	5,00	1,30		0,888	5,77		
	ø 12 superiore	5,00	1,40		0,888	6,22		
	ø 12 superiore	5,00	1,60		0,888	7,10		
	A RIPORTARE					1'224,03		21'855,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'224,03		21'855,76
	ø 12 superiore	5,00	1,15		0,888	5,11		
	ø 12 inferiore	5,00	1,40		0,888	6,22		
	ø 12 inferiore	5,00	1,55		0,888	6,88		
	ø 12 inferiore	5,00	1,50		0,888	6,66		
	ø 12 inferiore	5,00	1,10		0,888	4,88		
	ø8 staffe (Sbalzo-2)	33,00	1,28		0,395	16,68		
	ø8 staffe (2-17)	23,00	1,28		0,395	11,63		
	ø8 staffe (17-Sbalzo)	4,00	1,28		0,395	2,02		
	Trave 3b-8b-11-15-28-14b							
	ø 12 superiore	5,00	1,30		0,888	5,77		
	ø 12 superiore	5,00	1,40		0,888	6,22		
	ø 12 superiore	5,00	1,60		0,888	7,10		
	ø 12 superiore	5,00	1,15		0,888	5,11		
	ø 12 inferiore	5,00	1,40		0,888	6,22		
	ø 12 inferiore	5,00	1,55		0,888	6,88		
	ø 12 inferiore	5,00	1,50		0,888	6,66		
	ø 12 inferiore	5,00	1,10		0,888	4,88		
	ø8 staffe	33,00	1,28		0,395	16,68		
	ø8 staffe	24,00	1,28		0,395	12,13		
	ø8 staffe	5,00	1,28		0,395	2,53		
	Trave 4b-9b-13-30-15b							
	ø 12 superiore	5,00	2,35		0,888	10,43		
	ø 12 superiore	5,00	1,25		0,888	5,55		
	ø 12 superiore	5,00	1,25		0,888	5,55		
	ø 12 inferiore	5,00	2,70		0,888	11,99		
	ø 12 inferiore	5,00	1,05		0,888	4,66		
	ø 12 inferiore	5,00	1,05		0,888	4,66		
	ø8 staffe	45,00	1,28		0,395	22,75		
	Soletta 28-27-25-23-21-19-17-14-2-5-6-8-11-15							
	Lato SUPERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=11,67*(100/25))		46,68		0,888	41,45		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=11,67*(100/25))		46,68		0,888	41,45		
	Lato INFERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=11,67*(100/25))		46,68		0,888	41,45		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=11,67*(100/25))		46,68		0,888	41,45		
	Soletta 8-6-5-2-7b-8b-11							
	Lato SUPERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=8,13*(100/25))		32,52		0,888	28,88		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=8,13*(100/25))		32,52		0,888	28,88		
	Lato INFERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=8,13*(100/25))		32,52		0,888	28,88		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=8,13*(100/25))		32,52		0,888	28,88		
	Soletta 17-16-1-2-14							
	Lato SUPERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=4,08*(100/25))		16,32		0,888	14,49		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=4,08*(100/25))		16,32		0,888	14,49		
	Lato INFERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=4,08*(100/25))		16,32		0,888	14,49		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=4,08*(100/25))		16,32		0,888	14,49		
	Soletta 1-6b-7b-2							
	Lato SUPERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=2,84*(100/25))		11,36		0,888	10,09		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,84*(100/25))		11,36		0,888	10,09		
	Lato INFERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=2,84*(100/25))		11,36		0,888	10,09		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,84*(100/25))		11,36		0,888	10,09		
	Soletta 28-15-11-13-30							
	Lato SUPERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=3,99*(100/25))		15,96		0,888	14,17		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=3,99*(100/25))		15,96		0,888	14,17		
	Lato INFERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=3,99*(100/25))		15,96		0,888	14,17		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=3,99*(100/25))		15,96		0,888	14,17		
	Soletta 11-8b-9b-13							
	Lato SUPERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=2,78*(100/25))		11,12		0,888	9,87		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,78*(100/25))		11,12		0,888	9,87		
	Lato INFERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=2,78*(100/25))		11,12		0,888	9,87		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,78*(100/25))		11,12		0,888	9,87		
	Parziale kg					1'177,34		
	A RIPORTARE					1'905,68		21'855,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'905,68		21'855,76
	SOMMANO kg					1'905,68	1,88	3'582,68
22 / 52	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti							
01.A04.H30.005	In legname di qualunque forma							
09/12/2025	SERVIZI IGIENICI							
	FONDAZIONE							
	Trave 3c-2-11-4c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 3c-2-11-4c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	4,38			3,50		
	Trave 3c-2-11-4c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 5c-17-28-6c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 5c-17-28-6c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	4,38			3,50		
	Trave 5c-17-28-6c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 1c-2-17-7c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 1c-2-17-7c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	1,54			1,23		
	Trave 1c-2-17-7c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 2c-11-28-8c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 2c-11-28-8c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	1,54			1,23		
	Trave 2c-11-28-8c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Parziale m²					11,70		
	PIANO TERRA							
	Pilastro 28	0,94			2,260	2,12		
	Pilastro 17	0,94			2,260	2,12		
	Pilastro 2	0,94			2,260	2,12		
	Pilastro 11	0,94			2,260	2,12		
	Trave 1-2-5-6-8-11-13 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	1,45			1,31		
	Trave 1-2-5-6-8-11-13 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	1,03			0,93		
	Trave 1-2-5-6-8-11-13 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,60			0,54		
	Trave 1-2-5-6-8-11-13 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	1,20			1,08		
	Trave 1-2-5-6-8-11-13 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	1,55			1,40		
	Trave 1-2-5-6-8-11-13 *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	1,41			1,27		
	Trave 16-17-19-21-23-25-27-28-30-11b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	1,45			1,31		
	Trave 16-17-19-21-23-25-27-28-30-11b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,42			0,38		
	Trave 16-17-19-21-23-25-27-28-30-11b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,83			0,75		
	Trave 16-17-19-21-23-25-27-28-30-11b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,97			0,87		
	Trave 16-17-19-21-23-25-27-28-30-11b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,60			0,54		
	Trave 16-17-19-21-23-25-27-28-30-11b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	1,20			1,08		
	Trave 16-17-19-21-23-25-27-28-30-11b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,36			0,32		
	Trave 16-17-19-21-23-25-27-28-30-11b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	1,14			1,03		
	Trave 16-17-19-21-23-25-27-28-30-11b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,27			0,24		
	Trave 5b-6b-7b-8b-9b-10b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,25			0,23		
	Trave 5b-6b-7b-8b-9b-10b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	1,35			1,22		
	Trave 5b-6b-7b-8b-9b-10b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	4,68			4,21		
	Trave 5b-6b-7b-8b-9b-10b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	1,31			1,18		
	Trave 5b-6b-7b-8b-9b-10b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,25			0,23		
	Trave 1b-6b-1-16-12b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,25			0,23		
	Trave 1b-6b-1-16-12b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	1,02			0,92		
	Trave 1b-6b-1-16-12b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	1,97			1,77		
	Trave 1b-6b-1-16-12b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,25			0,23		
	Trave 2b-7b-2-14-17-13b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,25			0,23		
	Trave 2b-7b-2-14-17-13b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	1,00			0,90		
	Trave 2b-7b-2-14-17-13b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,77			0,69		
	Trave 2b-7b-2-14-17-13b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,77			0,69		
	Trave 2b-7b-2-14-17-13b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,10			0,09		
	Trave 3b-8b-11-15-28-14b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,25			0,23		
	Trave 3b-8b-11-15-28-14b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	1,00			0,90		
	Trave 3b-8b-11-15-28-14b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,77			0,69		
	Trave 3b-8b-11-15-28-14b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,77			0,69		
	Trave 3b-8b-11-15-28-14b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,10			0,09		
	Trave 4b-9b-13-30-15b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,25			0,23		
	Trave 4b-9b-13-30-15b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	1,02			0,92		
	Trave 4b-9b-13-30-15b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	1,97			1,77		
	Trave 4b-9b-13-30-15b *(par.ug.=0,50+(2*0,20))	0,90	0,25			0,23		
	Soletta 28-27-25-23-21-19-17-14-2-5-6-8-11-15					5,60		
	Soletta 8-6-5-2-7b-8b-11					2,71		
	Soletta 17-16-1-2-14					1,14		
	Soletta 1-6b-7b-2					0,55		
	Soletta 28-15-11-13-30					1,09		
	Soletta 11-8b-9b-13					0,52		
	A RIPORTARE					63,41		25'438,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					63,41		25'438,44
	Parziale m²					51,71		
	SOMMANO m²					63,41	36,56	2'318,27
	IMPERMEABILIZZAZIONI_L1 (SbCat 9)							
23 / 116	Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata elastoplast ... tessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità a freddo -10 °C Con membrana di tipo normale							
01.A09.E40.005								
01/06/2026								
	SOMMANO m²					0,00	19,42	0,00
	TINTEGGIATURE E FINITURE_L1 (SbCat 15)							
24 / 114	Coloritura di calcestruzzi con due riprese di vernice poliuretanic a finire, compreso fondo epossidico							
02.P80.S74.010	Decorazione pilastri *(lung.=2*3,14*0,15)	4,00	0,94		2,100	7,90		
19/12/2025						7,90	29,45	232,66
	SOMMANO m²							
	LABORATORIO DIDATTICO (Cat 3) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI_L1 (SbCat 1)							
25 / 32	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi ad impi ... o dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50							
01.A02.C00.005	LABORATORIO DIDATTICO							
10/12/2025	prospetto Sud	4,00		1,060	1,400	5,94		
		2,00		1,060	2,400	5,09		
	prospetto Est	3,00		0,900	1,400	3,78		
		3,00		1,060	1,400	4,45		
	prospetto Nord					0,77		
	prospetto Ovest	5,00		1,060	1,400	7,42		
	SOMMANO m²					27,45	15,99	438,93
26 / 53	Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, escluse eventuali opere di presidio e oneri di conferimento Muratura di mattoni							
01.A02.A08.010	TRAMEZZI INTERNI *(lung.=3,6+1+3,2+0,9)		8,70	0,100	3,700	3,22		
18/12/2025						3,22	126,19	406,33
	SOMMANO m³							
27 / 54	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volu ... si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato							
01.A02.A40.005	Massetto a tutto il piano	83,00			0,100	8,30		
18/12/2025						8,30	103,55	859,47
	SOMMANO m³							
28 / 55	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica							
01.A02.B00.010	PAVIMENTI					83,00		
18/12/2025						83,00	13,13	1'089,79
	SOMMANO m²							
	A RIPORTARE							
								30'783,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							30'783,89
29 / 56 01.A02.B10. 005 18/12/2025	Demolizione di manto impermeabile costituito da membrane prefabbricate a doppio strato, elastoplastomeriche o in cartonfeltro bitumato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere. per superfici di 0,50 m ² e oltre COPERTURA *(par.ug.=150,00*1,1)	165,00				165,00		
	SOMMANO m ²					165,00	6,19	1'021,35
30 / 57 01.A02.B50. 010 18/12/2025	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In ceramica Bagno *(lung.=7-0,8-0,8) Cucina		5,40 3,70		2,000 2,000	10,80 7,40		
	SOMMANO m ²					18,20	13,13	238,97
31 / 58 02.P02.A26. 010 19/12/2025	Demolizione di controsoffitto in cannicciato, rete metallica o tavelle CONTROSOFFITTO					83,00		
	SOMMANO m ²					83,00	20,95	1'738,85
32 / 59 01.A02.B80. 010 18/12/2025	Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Doccioni di gronda o tubi di discesa Faldalerie varie					50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,11	205,50
33 / 60 05.P71.A10. 005 19/12/2025	Demolizione completa impianti elettrici esistenti compreso l'allontanamento dal fabbricato del materiale di risulta: Impianto luce LUCE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,99	99,99
34 / 61 05.P71.A10. 010 19/12/2025	Demolizione completa impianti elettrici esistenti compreso l'allontanamento dal fabbricato del materiale di risulta: Impianto f.m. FM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	267,40	267,40
35 / 62 01.A02.B85. 005 18/12/2025	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fi ... apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato SANITARI, CAVI, ATTREZZATURE					500,00		
	SOMMANO kg					500,00	2,38	1'190,00
36 / 63 02.P02.A54. 010 19/12/2025	Rimozione di infisso interno in legno di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima 1)m ²	5,00	0,85		2,100	8,93		
	SOMMANO m ²					8,93	15,75	140,65
37 / 64 02.P02.A70. 010 19/12/2025	Rimozione di radiatore comprensiva di quota parte di tubo con deposito al piano cortile del materiale di risulta					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	41,28	288,96
38 / 65	Carico a mano e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta in un raggio di 8 km, esclusi oneri di conferimento e							
	A RIPORTARE							35'975,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							35'975,56
02.P02.A74. 010 19/12/2025	tributi se dovuti .. Radiatori	7,00	0,60	0,100	1,000	0,42		
	SOMMANO m³					0,42	131,56	55,26
39 / 66 01.A02.B90. 020 18/12/2025	Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento Di mattoni forati VARIE					50,00		
	SOMMANO m					50,00	13,87	693,50
40 / 67 01.A02.B90. 030 18/12/2025	Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento Di calcestruzzo non armato VARIE					25,00		
	SOMMANO m					25,00	18,85	471,25
41 / 68 01.A02.G00. 010 18/12/2025	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato A mano Vedi voce n° 66 [m 50.00] Vedi voce n° 67 [m 25.00]					1,00 0,50		
	SOMMANO m³					1,50	38,67	58,01
42 / 74 29.P15.A05. 010 19/12/2025	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) mattoni (rif.codice CER 17 01 02) 1800 kg/mc Vedi voce n° 53 [m³ 3.22] *(H/peso=1800/1000) Vedi voce n° 54 [m³ 8.30] *(H/peso=1800/1000) Vedi voce n° 68 [m³ 1.50] *(H/peso=1800/1000)					1,800 1,800 1,800	5,80 14,94 2,70	
	SOMMANO t					23,44	17,06	399,89
43 / 75 29.P15.A05. 015 18/12/2025	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01 03) PAVIMENTI (1500kg/mc) Vedi voce n° 55 [m² 83.00] *(H/peso=1500/1000) RIVESTIMENTI Vedi voce n° 57 [m² 18.20] *(H/peso=1500/1000)	0,02 0,02				1,500 1,500	2,49 0,55	
	SOMMANO t					3,04	17,06	51,86
44 / 76 29.P15.A10. 005 18/12/2025	legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno (rif. codice CER 17 02 01) Vedi voce n° 63 [m² 8.93] *(H/peso=500/1000) Vedi voce n° 32 [m² 27.45] *(H/peso=500/1000)	0,05 0,05				0,500 0,500	0,22 0,69	
	SOMMANO t					0,91	158,44	144,18
45 / 77 29.P15.A10. 010 18/12/2025	legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) vetro (rif. codice CER 17 02 02) Vedi voce n° 32 [m² 27.45] *(H/peso=2500/1000)	0,01				2,500	0,69	
	SOMMANO t					0,69	56,78	39,18
46 / 78 29.P15.A15. 010 18/12/2025	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02) Vedi voce n° 56 [m² 165.00] *(H/peso=1300/1000)	0,01				1,300	2,15	
	SOMMANO t					2,15	24,89	53,51
	A RIPORTARE							37'942,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							37'942,20
47 / 79 29.P15.A35. 010 18/12/2025	materiali da costruzione a base di gesso (rif.codice CER 17 08) materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 (rif.codice CER 17 08 02) Vedi voce n° 58 [m² 83.00] *(H/peso=700/1000)	0,02			0,700	1,16		
	SOMMANO t					1,16	181,57	210,62
	OPERE IN COPERTURA_L1 (SbCat 5)							
48 / 69 01.A09.B10. 005 18/12/2025	Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice adesiva di fondo (kg 0,400 per m²) e fogli di cartonfeltro bitumato ... nto deve prolungarsi sui risvolti per almeno cm 20 Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di bitume. Vedi voce n° 56 [m² 165.00]					165,00		
	SOMMANO m²					165,00	29,29	4'832,85
	MASSETTI_L1 (SbCat 7)							
49 / 118 30.P05.H00. 005 01/06/2026	Massetto di sottofondo isolante termico ed acustico, costituito da conglomerato cementizio alleggerito con granulato di polimeri riciclato al 100%. Il granulato è conforme alla nor ... rodotta relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5. per cm di spessore Vedi voce n° 55 [m² 83.00]	5,00				415,00		
	SOMMANO m²					415,00	2,16	896,40
	ISOLAMENTI TERMICI_L1 (SbCat 8)							
50 / 13 30.P50.A20. 045 09/12/2025	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) esente da CFC o HCFC, per isolamento termico con sistemi a cappotto, tetti e pareti. Marchiatura CE, garantisce le seguenti propr ... tivamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 Spessore mm 100 LABORATORIO DIDATTICO Controsoffitto sp. 10+4 cm		11,15	7,200		80,28		
	SOMMANO m²					80,28	12,47	1'001,09
51 / 14 30.P50.A20. 015 09/12/2025	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) esente da CFC o HCFC, per isolamento termico con sistemi a cappotto, tetti e pareti. Marchiatura CE, garantisce le seguenti propr ... ativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 Spessore mm 40 LABORATORIO DIDATTICO Controsoffitto sp. 10+4 cm		11,15	7,200		80,28		
	SOMMANO m²					80,28	4,99	400,60
52 / 15 30.P50.A20. 055 09/12/2025	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) esente da CFC o HCFC, per isolamento termico con sistemi a cappotto, tetti e pareti. Marchiatura CE, garantisce le seguenti propr ... tivamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 Spessore mm 120 LABORATORIO DIDATTICO Pareti *(lung.=11,15+7,2+11,15+7,2)		36,70		3,000	110,10		
	SOMMANO m²					110,10	14,97	1'648,20
53 / 16 01.A09.G50. 005	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e sp ... compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili							
	A RIPORTARE							46'931,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							46'931,96
11/12/2025	LABORATORIO DIDATTICO Pannelli 100 mm Pannelli 40 mm Pannelli 120 mm					80,28 80,28 110,10		
	SOMMANO m²					270,66	7,42	2'008,30
	DIVISORI INTERNI_L1 (SbCat 10)							
54 / 17	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche o in legno dello spessore di mm 12,5							
01.P09.E60.0 10	LABORATORIO DIDATTICO							
10/12/2025	Pareti perimetrali *(lung.=11,15+7,2+11,15+7,2)		36,70		3,000	110,10		
	SOMMANO m²					110,10	4,93	542,79
55 / 18	Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in l ... aspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm							
01.A06.A60. 005	LABORATORIO DIDATTICO *(lung.=5,35+2,65+7,2+1+3,15)		19,35		3,000	58,05		
10/12/2025	SOMMANO m²					58,05	47,64	2'765,50
	CONTROSOFFITTI_L1 (SbCat 11)							
56 / 19	Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici in l ... no compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in cartongesso dello spessore di 10 mm							
01.A06.C30. 005	LABORATORIO DIDATTICO		11,15	7,200		80,28		
10/12/2025	SOMMANO m²					80,28	48,80	3'917,66
	SERRAMENTI ESTERNI_L1 (SbCat 12)							
57 / 34	Posa in opera di serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema telaio in legno/alluminio o in legno/pvc/alluminio							
01.A17.L00. 005	Per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di apertura							
10/12/2025	LABORATORIO DIDATTICO							
	prospetto Sud-Est	2,00		1,060	1,400	2,97		
		2,00		1,060	2,400	5,09		
				2,200	1,400	3,08		
	prospetto Nord-Est			2,960	1,400	4,14		
		2,00		1,060	1,400	2,97		
	prospetto Nord-Ovest	3,00		0,900	1,400	3,78		
				2,960	1,400	4,14		
	SOMMANO m²					26,17	48,98	1'281,81
58 / 35	Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorren ... la d'arte. Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio).							
01.A17.A80. 010	LABORATORIO DIDATTICO							
11/12/2025	prospetto Sud-Est *(lung.=1,06+1,4+1,06+1,4)	2,00	4,92			9,84		
	(lung.=1,06+2,4+1,06)	2,00	4,52			9,04		
	(lung.=2,2+1,4+2,2+1,4)		7,20			7,20		
	prospetto Nord-Est *(lung.=2,96+1,4+2,96+1,4)		8,72			8,72		
	(lung.=1,06+1,4+1,06+1,4)	2,00	4,92			9,84		
	prospetto Nord-Ovest *(lung.=,9+1,4+,9+1,4)	3,00	4,60			13,80		
	(lung.=2,96+1,4+2,96+1,4)		8,72			8,72		
	A RIPORTARE					67,16		57'448,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					67,16		57'448,02
	SOMMANO m					67,16	14,20	953,67
59 / 36 01.P20.L00.0 25 10/12/2025	Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciol ... mica Uf, vedere 01.P20.L40) - in legno di pino (Pinus Sivestris), finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m ² LABORATORIO DIDATTICO prospetto Nord-Ovest F 1 anta	3,00		0,900	1,400	3,78		
	SOMMANO m ²					3,78	558,17	2'109,88
60 / 37 01.P20.L00.0 55 10/12/2025	Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciol ... dere 01.P20.L40) -in legno di pino (Pinus Sivestris), finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m ² LABORATORIO DIDATTICO prospetto Sud-Est F 2 ante F 4 ante prospetto Nord-Est F 4 ante F 2 ante prospetto Nord-Ovest F 4 ante	2,00		1,060	1,400	2,97		
				2,200	1,400	3,08		
		2,00		2,960	1,400	4,14		
				1,060	1,400	2,97		
				2,960	1,400	4,14		
	SOMMANO m ²					17,30	581,82	10'065,49
61 / 38 01.P20.L10.0 45 10/12/2025	Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per portefinestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, go ... 01.P20.L40) -in legno di pino (Pinus Sivestris), portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m ² LABORATORIO DIDATTICO prospetto Sud-Est PF 2 ante	2,00		1,060	2,400	5,09		
	SOMMANO m ²					5,09	595,99	3'033,59
62 / 39 01.P20.L40.0 15 10/12/2025	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno 01.P20.L00, 01.P20.L10, 01.P20.L20 e 01.P20.L30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,6 e =>1,0 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L00 e 01.P20.L10 (percentuale del 18 %)	2109,88			0,180	379,78		
		10065,49			0,180	1'811,79		
		3033,59			0,180	546,05		
	SOMMANO					2'737,62	1,00	2'737,62
63 / 40 01.P20.B04.0 90 10/12/2025	Vetrare isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati dista ... ri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 4/15/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+kripton; U= 1,0 W/m ² K e Rw= c.a 30dB LABORATORIO DIDATTICO prospetto Sud-Est F 2 ante PF 2 ante F 4 ante prospetto Nord-Est F 4 ante F 2 ante prospetto Nord-Ovest F 1 anta F 4 ante	2,00		1,060	1,400	2,97		
		2,00		1,060	2,400	5,09		
				2,200	1,400	3,08		
				2,960	1,400	4,14		
		2,00		1,060	1,400	2,97		
		3,00		0,900	1,400	3,78		
				2,960	1,400	4,14		
	SOMMANO m ²					26,17	61,52	1'609,98
	A RIPORTARE							77'958,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'958,25
64 / 101 01.A18.G10. 005 16/12/2025	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno LABORATORIO SOMMANO cad					2,00		
						2,00	77,27	154,54
65 / 102 01.P14.C18.0 10 16/12/2025	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave LABORATORIO SOMMANO cad					2,00		
						2,00	161,34	322,68
66 / 103 01.A17.B65. 005 19/12/2025	Fornitura di porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, ... a adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) PORTE INGRESSO SOMMANO m²	2,00	0,95	2,300		4,37		
						4,37	375,70	1'641,81
67 / 115 01.A18.H20. 005 19/12/2025	posa in opera di persiana a lamelle sagomate con bordo ribattuto su entrambi i lati tipo veneziana per esterno in lega di alluminio A lamelle sagomate convesse-concave, o a forma di S o di Z, con bordo ribattuto su entrambi i lati, completa di accessori persiana esistente smontata SOMMANO m²					1,40		
						1,40	42,81	59,93
	SERRAMENTI INTERNI_L1 (SbCat 13)							
68 / 80 01.A17.B65. 005 18/12/2025	Fornitura di porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, ... a adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) SOMMANO m²	4,00	0,85		2,100	7,14		
						7,14	375,70	2'682,50
69 / 81 01.A17.B70. 005 18/12/2025	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname Vedi voce n° 80 [m² 7.14] SOMMANO m²					7,14		
						7,14	49,27	351,79
	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI_L1 (SbCat 14)							
70 / 71 01.A12.B70. 005 18/12/2025	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m² 0,20 Vedi voce n° 55 [m² 83.00] SOMMANO m²					83,00		
						83,00	33,58	2'787,14
71 / 72 01.A12.G00. 005 18/12/2025	Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzafo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20 (lung.=7,12-0,85-0,85)		5,42		2,000	10,84		
	A RIPORTARE					10,84		85'958,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,84		85'958,64
	SOMMANO m²					10,84	39,09	423,74
72 / 73 01.A12.H20. 005 18/12/2025	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, g ... le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1 REVISIONE DAVANZALI E SOGLIE					10,00		
	SOMMANO m²					10,00	104,86	1'048,60
73 / 117 30.P55.A00. 005 01/06/2026	Piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato antigelivo e antiscivolo con superficie a vista tipo naturale per uso interno. Dotate di dichiarazione o ... ente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.10.1 Effetto pietra naturale Vedi voce n° 71 [m² 83.00] Vedi voce n° 72 [m² 10.84]					83,00 10,84		
	SOMMANO m²					93,84	23,52	2'207,12
	TINTEGGIATURE E FINITURE_L1 (SbCat 15)							
74 / 41 03.A04.D01. 001 10/12/2025	Rasatura a stucco di finitura lavorato con intonachino premiscelato a base di calce idraulica naturale (Natural Hidraulic Lime) NHL 5 esente da cemento, fibrata con polvere di cana ... Per uso in intonaco con spessori superiori a 5 cm occorre impiego di rete porta intonaco). spessore 3 mm con due passate DIVISORI INTERNI Vedi voce n° 18 [m² 58.05] porte interne	2,00 4,00		0,850	2,100	116,10 -7,14		
	Parziale m²					108,96		
	CONTROSOFFITTO Vedi voce n° 19 [m² 80.28]					80,28		
	Parziale m²					80,28		
	PARETI PERIMETRALI-lato interno Vedi voce n° 17 [m² 110.10] Vedi voce n° 34 [m² 26.17]					110,10 -26,17		
	Parziale m²					83,93		
	TRAMEZZI ESISTENTI IN MURATURA *(lung.=5,3+7,1+2,2+1+1,6)	2,00	17,20		3,000	103,20		
	PILASTRI SOSTEGNO PATIO					8,40		
	Parziale m²					111,60		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					418,08 -33,31		
	SOMMANO m²					384,77	10,59	4'074,71
75 / 42 03.A10.C03. 005 10/12/2025	Tinteggiatura ed imbiancatura. Di fibre grezze e cartongesso, a base di gesso. Applicazione del prodotto a pennello, a rullo o a spazzola su fondo stabile, asciutto, pulito e privo ... ssoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. 2 mani Vedi voce n° 41 [m² 384.77]					384,77		
	SOMMANO m²					384,77	16,68	6'417,96
	OPERE MURARIE_L1 (SbCat 19)							
76 / 33 02.P95.V52. 010	Ricostruzione delle spalle delle finestre a cui viene sostituito il serramento compreso la ripresa della muratura a cuci-scuci, dei giunti, previa accurata pulizia degli interstizi ... mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, dimensione media 0,21x0,12 m, misurato vuoto per pieno..							
	A RIPORTARE							100'130,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		105'992,62
	Dorsali bagno					5,00		
	SOMMANO m					10,00	10,25	102,50
83 / 87 05.P67.A80. 010 18/12/2025	Collettori complanari asimmetrici derivazioni di entrata e uscita complanari ma con diverso numero di derivaz. sui due lati di rame attacchi colonna a manicotto. 10 deriv.(4x6) -4 deriv. su un lato 6 sull'altro Collettore bagno per acqua sanitaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	147,98	147,98
84 / 88 05.P67.A40. 005 18/12/2025	Cassette da incasso per collettori complanari di lamiera zincata sportello di lamiera verniciata bloccabile ad incastro e con chiave: 25x33 Fornitura cassetta collettori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,68	67,68
85 / 89 05.P70.B40.0 05 18/12/2025	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex avente caratteristiche fisico tecniche e comportamento al fuoco di classe 1, certificate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 34 Colonne AFS Dorsali bagno Vedi voce n° 86 [m 10.00]					10,00		
	SOMMANO m					10,00	13,31	133,10
86 / 90 01.A19.E14. 015 18/12/2025	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettri ... sate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110 Vedi voce n° 85 [m 10.00] Vedi voce n° 86 [m 10.00] Vedi voce n° 89 [m 10.00] Posa componentistica impianto					10,00 10,00 10,00		
	SOMMANO m					30,00	15,75	472,50
87 / 91 01.P01.A10. 005 18/12/2025	Operaio specializzato Ore normali Posa componenti impianto *(par.ug.=2*1*8)	16,00				16,00		
	SOMMANO h					16,00	40,55	648,80
88 / 92 01.A19.G10. 035 18/12/2025	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Lavabo completo di accessori, compresa ... un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole LAVABO		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,12	63,12
89 / 93 01.P22.A20. 005 19/12/2025	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo cm 60x45x21-a un bacino LAVABO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	121,64	121,64
90 / 94 01.P22.C14.0 10 09/06/2026	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca alta girevole sporgenza cm13 circa, senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo corrente LAVABO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,37	47,37
	A RIPORTARE							107'797,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							107'797,31
91 / 95 01.A19.G10. 220 18/12/2025	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Combinazione w.c./ bidet per disabili i ... scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata WC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	121,15	121,15
92 / 96 01.P22.A60. 010 18/12/2025	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 50x36x39 WC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	86,41	86,41
93 / 97 01.P22.B22.0 05 18/12/2025	Accessori per installazione apparecchi sospesi Kit fissaggio a parete per vaso o bidet WC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,31	24,31
	IMPIANTO ILLUMINAZIONE_L1 (SbCat 21)							
94 / 98 06.A25.B05. 005 18/12/2025	Plafoniere di emergenza a LED. F.O - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandier ... i a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva. Su uscita di emergenza					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	113,68	227,36
95 / 99 06.P26.A75. 015 18/12/2025	Pannello LED per posa a sospensione, corredato di sorgente luminosa a LED avente le seguenti caratteristiche: Kit cavetti in acciaio per sospensione plafoniera, cablaggio elettronici ... ecchio compreso tra 3.300 e 3.700 lm e potenza elettrica assorbita fino a 36 W. 300x1.200 mm, controllo luce tipo ON/OFF AULA UFFICIO					2,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						3,00	103,68	311,04
96 / 100 06.P26.A25. 005 18/12/2025	Plafoniera con posa a soffitto o a sospensione, corpo in lamiera d'acciaio verniciata, diffusore in plastica prismatico o microprismatico, sorgente luminosa a LED, cablaggio ... cienza luminosa > 110; per flusso compreso nel campo 2.600 ÷ 2.900 lm ed avente potenza elettrica assorbita fino a: 18 W WC E ANTIWC DEPOSITO					2,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						3,00	126,07	378,21
	IMPIANTO ELETTRICO_L1 (SbCat 22)							
97 / 121 06.A09.B01. 025 18/12/2025	F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 40, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DI ... ura dell'intonaco ed ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 24 moduli Q.E.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	132,32	132,32
98 / 122	F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da incasso completa di							
	A RIPORTARE							109'078,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'078,11
06.A12.A01. 020 02/06/2026	coperchio, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della muratura con malta cementizia. F.O. di cassetta da incasso 152x152x70					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	11,68	70,08
99 / 123	F.O. Fornitura in opera di ausiliari per interruttori e differenziali tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.							
06.A07.D01. 010 02/06/2026	F.O. di sganciatore a lancio di corrente SGANCIATORE GENERALE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,03	23,03
100 / 124	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA secondo norme ... N 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 4,5 kA curva C							
06.A07.A01. 025 18/12/2025	- 2P - da 10 a 32 A Generale Generale Lab Didattico Luce FM POMPA DI CALORE BOILER ELETTRICO GENERALE SERVIZI IGIENICI					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	39,94	279,58
101 / 125	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.							
06.A07.B01. 020 18/12/2025	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.AC - 30 mA Interruttore differenziale Generale Interruttore differenziale Servizi igienici					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	102,75	205,50
102 / 126	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.							
06.A07.B01. 010 18/12/2025	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA Generale Lab Didattico Luci FM POMPA DI CALORE BOILER					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	92,33	461,65
103 / 127	F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC flessibile, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla ... gio del tubo con malta e compensata dagli accessori per la posa a vista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 32 mm							
06.A10.B01. 020 18/12/2025			165,00			165,00		
	SOMMANO m					165,00	3,12	514,80
104 / 128	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplastico da incasso per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto por ... malta cementizia, lo scasso ed il ripristino della muratura. F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde							
06.A12.D03. 005 18/12/2025	(par.ug.=15,00+2)	17,00				17,00		
	SOMMANO cad					17,00	8,29	140,93
	A RIPORTARE							110'773,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							110'773,68
105 / 129 06.A13.C02. 005 18/12/2025	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio anodizzato, installate a vite o ad incastro. Compreso l'eventuale sostituzione delle placche esistenti. F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli Placche 3 moduli *(par.ug.=15,00+2)	17,00				17,00		
	SOMMANO cad					17,00	2,31	39,27
106 / 130 06.A13.A02. 005 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa italiano 2P+T 10A					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	6,43	51,44
107 / 131 06.A13.A02. 010 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A (par.ug.=7,00+2)	9,00				9,00		
	SOMMANO cad					9,00	6,81	61,29
108 / 132 06.A13.A01. 005 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di interruttore 1P 16A					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	5,20	62,40
109 / 133 06.A13.A01. 035 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di deviatore 1P 16A					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	6,19	37,14
110 / 134 06.A13.A01. 045 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di invertitore 1P 16A					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	12,43	37,29
111 / 135 06.P01.A01. 025 02/06/2026	Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo FS17) CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 6		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	0,87	13,05
112 / 136 06.P01.A01. 015 18/12/2025	Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo FS17) CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 2,5		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	0,32	48,00
113 / 137 06.P01.A01. 010 18/12/2025	Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo FS17) CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 1,5		900,00			900,00		
	SOMMANO m					900,00	0,19	171,00
	A RIPORTARE							111'294,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'294,56
114 / 138 01.A24.C80. 005 18/12/2025	Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte ... ne nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura.. Pozzetti ispezione (ELETTRICO+DAT)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	206,32	412,64
115 / 139 06.A25.A02. 015 07/06/2026	F.O. Fornitura in opera di plafoniere per illuminazione di emergenza i di tipo fisso con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati. F.O. di plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. auton. 2 h					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	116,35	581,75
116 / 140 06.P08.A11. 010 02/06/2026	Comandi di emergenza Centralino per emergenza con pulsante di sgancio, contatti NA + NC e matelletto					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	41,70	166,80
117 / 141 06.A18.B07. 505 02/06/2026	P.O. Posa in opera di segnalatori acustici e luminosi compresi collegamenti P.O. di sirena elettronica da interno 12 V					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	10,71	42,84
118 / 142 06.A13.A04. 045 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa telefono RJ12-RJ11					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,91	41,73
119 / 143 06.A02.A01. 015 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i collegamenti di cavi telefonici a coppie per impianti interni in rame stagnato con conduttore a filo unico da ... guaina di PVC, a norme CEI 46-5, CEI 20-20 II (tipo TR&R oppure TR&H/R). F.O. di cavo per telefonia tipo TRH/R 3x2x0,6		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	2,87	57,40
120 / 144 06.A13.A04. 035 07/06/2026	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	16,87	134,96
121 / 145 06.A02.B01. 020 07/06/2026	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo FTP cat 6					20,00		
	SOMMANO m					20,00	2,42	48,40
	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE_L1 (SbCat 23)							
122 / 28	Posa in opera di unità esterna di pompa di calore aria-aria sistema split ad							
	A RIPORTARE							112'781,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							112'781,08
03.A12.F02.005 10/12/2025	altissima efficienza, elettrica, COP nominale > 3,8, gas refrigerante R410A data funzionante in ogni sua ... sa in funzione; escluso il sollevamento delle unità per il posizionamento a tetto o su coperture Per art. 03.P13.L06.005 LABORATORIO DIDATTICO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	222,52	445,04
123 / 29	Posa in opera di unità interna di pompa di calore aria-aria elettrica ad altissima efficienza a parete, pavimento, da controsoffitto o canalizzabile data funzionante in ogni sua pa ... i alimentazione e di regolazione, tutte le operazioni di settaggio necessarie alla messa in funzione Per art. 03.P13.L07					5,00		
03.A12.F03.005 10/12/2025	LABORATORIO DIDATTICO					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	222,52	1'112,60
124 / 30	Fornitura di condizionatore ambiente "monosplit e multisplit" costituito da due sezioni separate: sezione condensante posta all'esterno dell'ambiente e sezione evaporante all'inter ... a di funzionamento Fornitura di dualsplit a parete con 1 compressore, con pompa di calore e inverter, 9000 + 12000 BTU/h					1,00		
05.P73.A40.050 10/12/2025	LABORATORIO DIDATTICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'334,64	2'334,64
125 / 104	Termostati Termostato da parete per il controllo di sistemi di riscaldamento/condizionamento su bus. Regolazione con controllo a due punti(ON/OFF) o proporzionale (PWM). Munito di display LCD retroilluminato.					5,00		
03.P25.B15.005 18/12/2025	N.B. la seguente voce serve a valorizzare la fornitura e posa in opera del kit per i comandi a bordi macchina-split					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	155,95	779,75
IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI_L1 (SbCat 24)								
126 / 20	Sistema fotovoltaico per connessione in rete costituito da moduli in silicio cristallino, inverter, struttura di sostegno per tetti inclinati, esclusi cavi di connessione, quadri DC e AC con dispositivi di protezione ed interfaccia					1,00		
03.P14.A22.015 09/12/2025	Impianto parzialmente integrato complanare alla falda, potenza 6 kWp LABORATORIO DIDATTICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12'385,10	12'385,10
127 / 21	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 6					50,00		
06.A01.E02.020 10/12/2025	LABORATORIO DIDATTICO		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,09	204,50
128 / 22	Ottimizzatore di potenza con efficienza > 99%, classe di protezione IP68, conformità agli standard di sicurezza IEC62109-1 singolo per pannello singolo e potenza in ingresso tra 370-500 W					12,00		
03.P14.A23.005 09/12/2025	LABORATORIO DIDATTICO					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	57,28	687,36
129 / 23	F.O. Fornitura in operara di cassetta di derivazione in materiale termoplastico senza dispositivo di sezionamento con contenitore per guida DIN e interruttore magnetotermico modula ... giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di Blindo-cassetta di derivazione interr.MT modulare <= 16A - 4P					2,00		
06.A03.D03.005 10/12/2025	Quadri AC e DC fotovoltaico LABORATORIO DIDATTICO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		130'730,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		130'730,07
	SOMMANO cad					2,00	269,88	539,76
130 / 24 06.A07.A01. 010 10/12/2025	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA secondo norme ... 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A Impianto fotovoltaico LABORATORIO DIDATTICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,38	30,38
131 / 25 06.A07.B01. 025 10/12/2025	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA Impianto fotovoltaico LABORATORIO DIDATTICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	95,08	95,08
132 / 26 03.P14.A18. 015 10/12/2025	Batteria di accumulo agli ioni di litio, grado di protezione almeno IP54, certificato IEC 62619, da: 400 V di tensione massima ed energia totale tra 7-11 kW Batterie 10 KW LABORATORIO DIDATTICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	9'013,08	9'013,08
133 / 27 03.A13.A04. 005 10/12/2025	Posa in opera di accumulatore e regolatore di carica per impianti stand alone fotovoltaici o eolici, inclusi i collegamenti elettrici . . . LABORATORIO DIDATTICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,10	81,10
134 / 119 06.A07.C01. 005 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Interr.non automatico - 1P - fino 32 A SEZIONATORI SEZIONATORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,38	30,76
135 / 120 06.A13.A05. 025 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di protezione componibili, con potere d'interruzione fino a 3kA, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di limitatore di sovratensione SCARICATORI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	29,17	87,51
	ATTREZZATURE ANTINCENDIO_L1 (SbCat 25)							
136 / 105 05.P76.B70.0 05 18/12/2025	Provvisa e posa di estintore omologato pressurizzato, a polvere polivalente A-B-C da 6 kg con capacita' estinguente per fuoco 13 a-89 b" completo di valvola a pulsante e manometro, stabilmente fissato a muro, relativa omologazione punzonata sull'involucro Estintore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	79,26	158,52
	SISTEMAZIONI ESTERNE_L1 (SbCat 26)							
137 / 70	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di							
	A RIPORTARE							140'766,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							140'766,26
01.A01.B97.010 18/12/2025	idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al t ... to del materiale Per uno spessore minimo di 30 cm - con misto stabilizzato vagliato secondo granulometria 0/31,5 - 63 mm Nuova rampa disabili di accesso		1,00	1,500	0,600	0,90		
	SOMMANO m³					0,90	20,42	18,38
138 / 106 20.A27.B25.005 19/12/2025	Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta mediante strato di misto granulare anidro di cava o di fiume composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a c ... iali di risulta ad impianto di trattamento autorizzato Dello spessore finito di cm 25, con materiali forniti dalla ditta RAMPA ACCESSO	1,20	1,00	1,500		1,80		
	SOMMANO m²					1,80	26,12	47,02
139 / 107 02.P02.A56.010 19/12/2025	Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile PARAPETTO ESISTENTE		1,50		30,000	45,00		
	SOMMANO kg					45,00	1,00	45,00
140 / 108 02.P80.S72.020 19/12/2025	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in fase di distacco mediante semplice spazzolatura: con vernici convertitrici: su cancellate, ringhiere a semplice disegno (conteggiato una sola volta per le due facciate) RINGHIERE *(lung.=8,4-1,5+25) PATIO PERSIANE *(par.ug.=7,00*1,4)	9,80	31,90 10,50		1,000 3,400	31,90 35,70 9,80		
	SOMMANO m²					77,40	13,96	1'080,50
141 / 109 02.P80.S12.010 19/12/2025	Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in materiale lapideo, con acqua e detergenti non schiumogeni appropriati, misurata in proiezione: su superfici piane SOSTEGNI PATIO LATERALI *(par.ug.=2*2)	4,00		0,700	3,000	8,40		
	SOMMANO m²					8,40	14,56	122,30
142 / 110 02.P80.S44.010 19/12/2025	Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m², su pietre tenere e rivestimenti in cotto Vedi voce n° 109 [m² 8.40] PARETI ESTERNE					8,40		
	SOMMANO m²					8,40	21,04	176,74
143 / 111 02.P80.S50.030 19/12/2025	Idrosabbatura con sabbia silicea di superfici, incluse tutte le protezioni, esclusi i ponteggi, per interventi minimi di 150 m², misurati vuoto per pieno, dedotti i vuoti da non proteggere superiori ai 4 m²: su pietre tenere, rivestimenti in cotto, murature facciavista ed intonaco PARETI ESTERNE Vedi voce n° 17 [m² 110.10]					110,10		
	SOMMANO m²					110,10	24,44	2'690,84
144 / 112 02.P90.U35.010 19/12/2025	Trattamento idrorepellente, antipolvere e protettivo per manufatti in laterizio in genere, pietre, mattoni facciavista e calcestruzzo non strutturale, da effettuarsi con impiego di p ... zzo con pompa a bassa pressione, esclusa l'eventuale pulitura e preparazione della superficie: con prodotto a base acqua Vedi voce n° 111 [m² 110.10]					110,10		
	SOMMANO m²					110,10	7,40	814,74
	Parziale LAVORI A MISURA euro							145'761,78

	A RIPORTARE							145'761,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
M	LAVORI A MISURA euro	145'761,78
M:001	LOTTO 1 - Ristrutturazione del laboratorio didattico esistente ed opere di fondazione dei nuovi fabbricati in ampliamento euro	145'761,78
M:001.001	FORESTERIA/PUNTO INFORMATIVO euro	18'926,76
M:001.001.002	SCAVI E RINTERRI_L1 (OG1) euro	2'047,79
M:001.001.003	OPERE IN C.A._L1 (OG1) euro	15'467,88
M:001.001.009	IMPERMEABILIZZAZIONI_L1 (OG1) euro	979,35
M:001.001.015	TINTEGGIATURE E FINITURE_L1 (OG1) euro	431,74
M:001.002	SERVIZI IGIENICI euro	9'062,61
M:001.002.002	SCAVI E RINTERRI_L1 (OG1) euro	449,23
M:001.002.003	OPERE IN C.A._L1 (OG1) euro	8'380,72
M:001.002.009	IMPERMEABILIZZAZIONI_L1 (OG1) euro	0,00
M:001.002.015	TINTEGGIATURE E FINITURE_L1 (OG1) euro	232,66
M:001.003	LABORATORIO DIDATTICO euro	117'772,41
M:001.003.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI_L1 (OG1) euro	10'163,45
M:001.003.005	OPERE IN COPERTURA_L1 (OG1) euro	4'832,85
M:001.003.007	MASSETTI_L1 (OG1) euro	896,40
M:001.003.008	ISOLAMENTI TERMICI_L1 (OG1) euro	5'058,19
M:001.003.010	DIVISORI INTERNI_L1 (OG1) euro	3'308,29
M:001.003.011	CONTROSOFFITTI_L1 (OG1) euro	3'917,66
M:001.003.012	SERRAMENTI ESTERNI_L1 (OG1) euro	23'971,00
M:001.003.013	SERRAMENTI INTERNI_L1 (OG1) euro	3'034,29
M:001.003.014	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI_L1 (OG1) euro	6'466,60
M:001.003.015	TINTEGGIATURE E FINITURE_L1 (OG1) euro	10'492,67
M:001.003.019	OPERE MURARIE_L1 (OG1) euro	4'297,06
M:001.003.020	IMPIANTO IDROSANITARIO_L1 (OG1) euro	3'601,35
M:001.003.021	IMPIANTO ILLUMINAZIONE_L1 (OS30) euro	916,61
M:001.003.022	IMPIANTO ELETTRICO_L1 (OS30) euro	3'835,29
M:001.003.023	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE_L1 (OG1) euro	4'672,03
M:001.003.024	IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI_L1 (OS30) euro	23'154,63
M:001.003.025	ATTREZZATURE ANTINCENDIO_L1 (OS30) euro	158,52
M:001.003.026	SISTEMAZIONI ESTERNE_L1 (OG1) euro	4'995,52
S	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro	4'150,93
S:004	COSTI SICUREZZA euro	4'150,93
S:004.005	COSTI SICUREZZA euro	4'150,93
S:004.005.027	COSTI SICUREZZA (OG1) euro	4'150,93
	TOTALE euro	149'912,71
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)							
1 / 1 28.A05.C05. 010	ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con pun ... tavole dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore a 2,50. Per profondità superiori a 1,5 m. *(lung.=(9,6+6,1)*2)*(H/peso=1,9-1,5)		31,40		0,400	12,56		
	SOMMANO m²					12,56	33,36	419,00
2 / 2 28.A05.D10. 015	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... , tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese primo mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	440,24	440,24
3 / 3 28.A05.D10. 020	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... nto a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo mesi successivi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	232,34	232,34
4 / 4 28.A20.H05. 005	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,08	28,16
5 / 5 28.A25.A20	INNAFFIAMENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE POLVERI							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
6 / 6 28.A25.A20. 005	durante le opere di demolizione valutata a metro cubo vuoto per pieno della struttura demolita PER LE OPERE DI SCAVO Vedi voce n° 1 [m³ 137.62] *(par.ug.=2,00*137,62) Vedi voce n° 2 [m³ 30.19] *(par.ug.=2,00*30,19)	275,24 60,38				275,24 60,38		
	SOMMANO m³					335,62	0,46	154,39
7 / 7 28.A05.B15. 005	PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cig ... te durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera. PER INTERVENTI IN COPERTURA					55,00		
	SOMMANO m					55,00	12,04	662,20
8 / 8 28.A05.C20. 005	SISTEMA DI ESAURIMENTO DELL'ACQUA negli scavi per mezzo di pompa (elettrica od a motore),compreso quanto occorre per il trasporto, la messa in funzione, la manutenzione, lo spostam ... da effettuarsi per ogni							
	A RIPORTARE							1'936,33

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO GREEN COMMUNITY VALCHIUSELLA "DI ACQUA E DI PIETRA". INTERVENTO D1) PARCO FLUVIALE DEL CHIUSELLA. B.5) RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO UTILIZZATO COME LABORATORIO DI TUTELA AMBIENTALE. CIG B85637A542 - CUP B31G23000250006." LOTTO 2 - Opere in legno per la realizzazione dei fabbricati in ampliamento.

COMMITTENTE: Unione di Comuni Montani Valchiusella

Banchette, 25/06/2026

IL TECNICO
arch. Matteo OLIVETTI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	LOTTO 2 - Opere in legno per la realizzazione dei fabbricati in ampliamento (SpCat 2) FORESTERIA/PUNTO INFORMATIVO (Cat 1) SCAVI E RINTERRI_L2 (SbCat 2)							
1 / 61 01.A01.A65. 010 18/12/2025	Scavo a sezione obbligatoria o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm Sottoservizi		15,00	2,000	1,000	30,00		
	SOMMANO m³					30,00	13,78	413,40
	OPERE IN C.A._L2 (SbCat 3)							
2 / 135 01.A18.A20. 005 29/04/2026	Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure, tralicci, capriate, pilastri, travi isolate, passerelle e simili in profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata FONDAZIONE A BICCHIERE C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	A RIPORTARE					130,08		413,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					130,08		413,40
C17		1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
C17		1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
C17		1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
C17		1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
C17		1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
C17		1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
C17		1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
C17		1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
C17		1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
C17		1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
C17		1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
C17		1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
C17		1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
C17		1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	SOMMANO kg					300,81	3,21	965,60
3 / 136	Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa ... posa in opera. La manodopera indicata è riferita alle operazioni di preassemblaggio. A lavorazione chiodata o bullonata							
01.A18.A25.005	FONDAZIONE A BICCHIERE							
29/04/2026								
	A RIPORTARE							1'379,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					199,95		1'379,00
	C17	2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
		1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C17	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	SOMMANO kg					300,81	5,45	1'639,41
	OPERE IN LEGNO_L2 (SbCat 4)							
4 / 1	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, due riprese di impregnante protettivo fungicida, antitarlo ed i ... lla tinta a scelta della D.L., nessuna opera esclusa							
01.A17.A70.	In abete (Picea abies, Abies Alba) per edifici di civile abitazione							
005	LEGNO LAMELLARE GI24h							
09/12/2025	FORESTERIA							
	COPERTURA							
	Pilastro Legno 3 (8x14(L))		0,08	0,140	2,500	0,03		
	Pilastro Legno 5 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 6 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 7 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 8 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 9 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 11 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 12 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 13 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 14 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 15 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 16 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 17 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 19 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 40 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 23 (8x14(L))		0,08	0,140	0,820	0,01		
	Pilastro Legno 24 (8x14(L))		0,08	0,140	0,800	0,01		
	Pilastro Legno 27 (8x14(L))		0,08	0,140	0,271			
	Pilastro Legno 22 (8x14(L))		0,08	0,140	0,360			
	Pilastro Legno 26 (8x14(L))		0,08	0,140	0,360			
	Pilastro Legno 25 (8x14(L))		0,08	0,140	0,613	0,01		
	A RIPORTARE					0,48		3'018,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,48		3'018,41
	Pilastro Legno 1 (8x14(L))		0,08	0,140	2,500	0,03		
	Pilastro Legno 28 (8x14(L))		0,08	0,140	2,500	0,03		
	Pilastro Legno 20 (8x14(L))		0,08	0,140	2,500	0,03		
	Pilastro Legno 43 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 48 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 44 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 49 (8x14(L))		0,08	0,140	2,500	0,03		
	Pilastro Legno 42 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 46 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 41 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 45 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 4 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 27 (8x14(L))		0,08	0,140	2,625	0,03		
	Pilastro Legno 25 (8x14(L))		0,08	0,140	2,625	0,03		
	Pilastro Legno 30 (8x14(L))		0,08	0,140	2,500	0,03		
	Pilastro Legno 31 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 21 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 36 (8x14(L))		0,08	0,140	0,420			
	Pilastro Legno 38 (8x14(L))		0,08	0,140	2,485	0,03		
	Pilastro Legno 34 (8x14(L))		0,08	0,140	0,420			
	Pilastro Legno 37 (8x14(L))		0,08	0,140	0,420			
	Pilastro Legno 35 (8x14(L))		0,08	0,140	1,125	0,01		
	Pilastro Legno 33 (8x14(L))		0,08	0,140	1,125	0,01		
	Pilastro Legno 37 (8x14(L))		0,08	0,140	1,265	0,01		
	Pilastro Legno 37 (8x14(L))		0,08	0,140	0,800	0,01		
	Pilastro Legno 32 (8x14(L))		0,08	0,140	0,420			
	Pilastro Legno 32 (8x14(L))		0,08	0,140	0,800	0,01		
	Pilastro Legno 32 (8x14(L))		0,08	0,140	1,265	0,01		
	Trave Legno 3-23 (8x14(L))		2,62	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 4-5a (8x14(L))		2,62	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 27-30 (8x14(L))		1,08	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 5a-31 (8x14(L))		2,64	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 5-6a (8x14(L))		2,62	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 6-7a (8x14(L))		2,61	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 6a-32 (8x14(L))		2,60	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 7a-34 (8x14(L))		2,61	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 8-9a (8x14(L))		2,62	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 9-10a (8x14(L))		2,62	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 11-11a (8x14(L))		2,62	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 7-8a (8x14(L))		2,62	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 8a-36 (8x14(L))		2,61	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 9a-37 (8x14(L))		2,60	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 10a-38 (8x14(L))		2,60	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 11a-40 (8x14(L))		2,61	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 12-12a (8x14(L))		2,62	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 13-13a (8x14(L))		2,62	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 14-14a (8x14(L))		2,62	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 15-15a (8x14(L))		2,62	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 16-16a (8x14(L))		2,62	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 17-17a (8x14(L))		2,61	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 12a-41 (8x14(L))		2,61	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 13a-42 (8x14(L))		2,61	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 14a-43 (8x14(L))		2,61	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 15a-44 (8x14(L))		2,60	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 16a-45 (8x14(L))		2,61	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 17a-46 (8x14(L))		2,61	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 27-30 (8x14(L))		0,98	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 5a-6a (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 6a-7a (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 7a-8a (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 8a-9a (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 9a-10a (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 10a-11a (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 11a-12a (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 12a-13a (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 13a-14a (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 14a-15a (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 16a-17a (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 1-3a (8x14(L))		2,61	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 3a-28 (8x14(L))		2,60	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 4a-20a (8x14(L))		2,60	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 3a-4a (8x14(L))		0,76	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 1a-4a (8x14(L))		2,63	0,080	0,140	0,03		
	A RIPORTARE					2,15		3'018,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,15		3'018,41
	Trave Legno 20-19a (8x14(L))		2,61	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 18a-19a (8x14(L))		0,80	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 19a-49 (8x14(L))		2,61	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 18a-21a (8x14(L))		2,62	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 24-18a (8x14(L))		0,75	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 2a-18a (8x14(L))		2,63	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 2a-20 (8x14(L))		0,80	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 1a-3 (8x14(L))		0,65	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 3-4 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 4-5 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 5-6 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 6-7 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 7-8 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 8-9 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 9-11 (8x14(L))		0,68	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 11-12 (8x14(L))		0,52	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 12-13 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 13-14 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 14-15 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 15-16 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 16-17 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 44-45 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 21a-49 (8x14(L))		0,83	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 20a-30 (8x14(L))		0,65	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 32-34 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 36-37 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 38-40 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 40-41 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 41-42 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 42-43 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 43-44 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 45-46 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 25-27 (8x14(L))		0,86	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 25-27 (8x14(L))		0,90	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 23-25 (8x14(L))		0,59	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 34-36 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 23-5a (8x14(L))		0,47	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 26-48 (8x14(L))		1,33	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 36-37 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 30-31 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 32-34 (8x14(L))		0,79	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 37-38 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 31-32 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 17a-24 (8x14(L))		0,35	0,080	0,140			
	Trave Legno 3-23 (8x14(L))		2,42	0,080	0,140	0,03		
	Trave Legno 35-37 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 34-36 (8x14(L))		0,42	0,080	0,140			
	Trave Legno 32-33 (8x14(L))		0,61	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 33-35 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 26-48 (8x14(L))		1,18	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 19-21 (8x14(L))		0,50	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 21-22 (8x14(L))		0,68	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 24-26 (8x14(L))		1,22	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 22-24 (8x14(L))		1,23	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 23-25 (8x14(L))		0,65	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 22-24 (8x14(L))		1,30	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 17-19 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 19-22 (8x14(L))		1,31	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 46-48 (8x14(L))		0,40	0,080	0,140			
	Trave Legno 24-26 (8x14(L))		1,29	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 19-2a (8x14(L))		0,61	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 48-21a (8x14(L))		0,81	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 1-1a (8x14(L))		0,81	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 28-20a (8x14(L))		0,83	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 4a-23 (8x14(L))		0,82	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 15a-16a (8x14(L))		0,73	0,080	0,140	0,01		
	SOMMANO m³					2,88	2'075,33	5'976,95
5 / 6	Rivestimenti su parete in tavole lisce, realizzate con tavole semplicemente accostate, compresa l'imprimitura ad olio e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa in abete, (Picea abies, Abies alba) dello spessore di cm							
01.A12.G60.								
	A RIPORTARE							8'995,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'995,36
065 09/12/2025	2-3 Spessore 2-3 cm FORESTERIA Pareti interne (2 cm) *(lung.=8+4,5+8+4,5) Soffitto (3 cm)		25,00 4,90	8,000	2,350 1,110	58,75 43,51		
	SOMMANO m²					102,26	83,80	8'569,39
6 / 7 01.A12.G60. 020 16/12/2025	Rivestimenti su parete in tavole lisce, realizzate con tavole semplicemente accostate, compresa l'imprimitura ad olio e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa in abete, (Picea abies, Abies alba) dello spessore inferiore a cm 2 FORESTERIA Pareti interne (1,5 cm) *(lung.=8+4,5+8+4,5)		25,00		2,350	58,75		
	SOMMANO m²					58,75	77,86	4'574,28
	LINEA VITA_L2 (SbCat 6)							
7 / 69 01.A40.A01. 015 18/12/2025	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) per manti metallici - Fornitura e posa in opera di punto di anco ... el produttore e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Linea vita					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	127,02	381,06
	MASSETTI_L2 (SbCat 7)							
8 / 91 01.A11.A40. 015 18/12/2025	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 Massetto a secco	6,00	8,00	4,500		216,00		
	SOMMANO m²					216,00	4,25	918,00
9 / 94 03.P05.F01.0 05 18/12/2025	Elementi per sottofondi a secco. Pannello da sottofondo a secco, formato da due lastre in gesso - cellulosa incollate in modo sfalsato e accoppiate con pannelli in fibra di legno Spessore singola lastra 1 cm Sopra massetto		8,00	4,500		36,00		
	SOMMANO m²					36,00	30,42	1'095,12
	ISOLAMENTI TERMICI_L2 (SbCat 8)							
10 / 8 30.P50.A20. 045 09/12/2025	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) esente da CFC o HCFC, per isolamento termico con sistemi a cappotto, tetti e pareti. Marchiatura CE, garantisce le seguenti propr ... tivamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 Spessore mm 100 FORESTERIA Copertura sp. 20 cm Pavimento sp. 20 cm Pareti sp. 10+4 cm *(lung.=8,4+4,9+8,4+4,9)	2,00 2,00	8,40 8,40	4,900 4,900	1,100 2,350	90,55 82,32 62,51		
	SOMMANO m²					235,38	12,47	2'935,19
11 / 9 30.P50.A20. 015 16/12/2025	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) esente da CFC o HCFC, per isolamento termico con sistemi a cappotto, tetti e pareti. Marchiatura CE, garantisce le seguenti propr ... ativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 Spessore mm 40 FORESTERIA							
	A RIPORTARE							27'468,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							27'468,40
	Pareti sp. 10+4 cm *(lung.=8,4+4,9+8,4+4,9) Pareti sp. 4 cm cappotto esterno *(lung.=8,4+4,9+8,4+4,9)		26,60 26,60		2,350 2,350	62,51 62,51		
	SOMMANO m²					125,02	4,99	623,85
12 / 10 03.A07.A01. 005 16/12/2025	Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbrica ... era finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la sola fornitura dell'isolante) Su superfici interne ed esterne verticali FORESTERIA		26,60		2,350	62,51		
	SOMMANO m²					62,51	53,04	3'315,53
13 / 11 01.A09.G50. 005 11/12/2025	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e sp ... compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili Pannelli 100 mm *(par.ug.=62,51+90,55+82,32) Pannelli 40 mm	235,38				235,38 62,51		
	SOMMANO m²					297,89	7,42	2'210,34
	IMPERMEABILIZZAZIONI_L2 (SbCat 9)							
14 / 2 01.A09.B80. 005 09/12/2025	Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante per la formazione della barriera al vapore, costituita da un tessuto composito rinforzato (feltro di vetro con poliestere) e impregn ... clinate, mediante applicazione a fiamma o fissaggio meccanico e saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza. FORESTERIA STRATO IMPERMEABILE + BARRIERA AL VAPORE							
	Copertura	2,00	11,40	4,900	1,100	122,89		
	Pavimento	2,00	8,40	4,900		82,32		
	Pareti interne *(lung.=8+4,5+8+4,5)	2,00	25,00		2,350	117,50		
	SOMMANO m²					322,71	18,33	5'915,27
	DIVISORI INTERNI_L2 (SbCat 10)							
15 / 12 01.A06.A60. 005 10/12/2025	Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in l... aspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm FORESTERIA *(lung.=4+1,6+1,6)		7,20		3,000	21,60		
	SOMMANO m²					21,60	47,64	1'029,02
	SERRAMENTI ESTERNI_L2 (SbCat 12)							
16 / 25 01.A17.L00. 005 10/12/2025	Posa in opera di serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema telaio in legno/alluminio o in legno/pvc/alluminio Per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di apertura FORESTERIA							
	Prospetto Est					1,89 6,09		
	Prospetto Nord	2,00		0,700	0,700	0,98		
	Prospetto Ovest			2,600	2,100	5,46		
	SOMMANO m²					14,42	48,98	706,29
	A RIPORTARE							41'268,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							41'268,70	
17 / 26 01.A17.A80. 010 11/12/2025	Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorren ... la d'arte. Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio). FORESTERIA Prospetto Est (lung.=2,1+2,9+2,1) (lung.=2,9+2,1+2,9+2,1) Prospetto Nord (lung.=,7+,7+,7+,7) Prospetto Ovest (lung.=2,6+2,1+2,6+2,1)								
	SOMMANO m	2,00	2,80			5,10 10,00 5,60 9,40 30,10		14,20	427,42
18 / 27 01.P20.L00.0 25 10/12/2025	Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciol ... mica Uf, vedere 01.P20.L40) - in legno di pino (Pinus Sylvestris), finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m² FORESTERIA prospetto Nord F 1 anta	2,00		0,700	0,700	0,98			
	SOMMANO m²					0,98		558,17	547,01
19 / 28 01.P20.L00.0 60 10/12/2025	Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciol ... vedere 01.P20.L40) -in legno di pino (Pinus Sylvestris), finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m² FORESTERIA prospetto est prospetto ovest			2,900 2,600	2,100 2,100	6,09 5,46			
	Parziale m²					11,55			
	SOMMANO m²					11,55		546,33	6'310,11
20 / 29 01.P20.L40.0 15 10/12/2025	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno 01.P20.L00, 01.P20.L10, 01.P20.L20 e 01.P20.L30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,6 e =>1,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L00 e 01.P20.L10 (percentuale del 18 %)	558,17 546,33			0,180 0,180	100,47 98,34			
	SOMMANO					198,81		1,00	198,81
21 / 30 01.P20.B04.0 90 10/12/2025	Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati dista ... ri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 4/15/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+krypton; U= 1,0 W/m²K e Rw= c.a 30dB FORESTERIA prospetto Est PF 1 anta F 2 ante prospetto Nord F 1 anta prospetto Ovest			0,900 2,900	2,100 2,100	1,89 6,09			
	SOMMANO m²	2,00	0,700	0,700	2,100	0,98 5,46 14,42		61,52	887,12
22 / 31 01.A18.G10. 005 16/12/2025	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno FORESTERIA					1,00			
	SOMMANO cad					1,00		77,27	77,27
	A RIPORTARE								49'716,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							49'716,44
23 / 32 01.P14.C18.0 10 16/12/2025	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave FORESTERIA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,34	161,34
	SERRAMENTI INTERNI_L2 (SbCat 13)							
24 / 62 01.A17.B65. 005 18/12/2025	Fornitura di porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, ... a adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) SERVIZIO IGIENICO	1,00	0,85	2,100		1,79		
	SOMMANO m²					1,79	375,70	672,50
25 / 63 01.A17.B70. 005 18/12/2025	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone In qualsiasi tipo di legname Vedi voce n° 62 [m² 1.79]					1,79		
	SOMMANO m²					1,79	49,27	88,19
26 / 64 01.A17.C00. 005 18/12/2025	Fornitura e posa di porta scorrevole tipo scrigno; si intendono compresi: - controlaio/cassero metallico per intonaco dello spessore adeguato alla parete; -porta ad anta singola s ... di spazzolini e guarnizioni di battuta; - stipite e cornice coprifilo a scelta della DL; -serratura tipo libero/occupato. ANTIBAGNO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	817,52	817,52
27 / 65 01.A17.C20. 020 18/12/2025	Fornitura di porte estensibili a soffietto, corredate di intelaiatura metallica e pantografi Con pannelli in PVC PANNELLATURA IMPACCHETTABILE			2,600	2,100	5,46		
	SOMMANO m²					5,46	141,82	774,34
28 / 66 01.A17.C30. 005 18/12/2025	Posa in opera di porte estensibili a soffietto Con intelaiatura metallica e pantografi Vedi voce n° 65 [m² 5.46]					5,46		
	SOMMANO m²					5,46	19,61	107,07
	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI_L2 (SbCat 14)							
29 / 92 01.A12.B70. 005 18/12/2025	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m² 0,20 Al piano		8,00	4,500		36,00		
	SOMMANO m²					36,00	33,58	1'208,88
30 / 93 01.A12.G00. 005 18/12/2025	Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzafo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20 Pareti servizio igienico		6,00		2,000	12,00		
	SOMMANO m²					12,00	39,09	469,08
	A RIPORTARE							54'015,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							54'015,36
31 / 177 30.P55.A00. 005 01/06/2026	Piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato antigelivo e antiscivolo con superficie a vista tipo naturale per uso interno. Dotate di dichiarazione o ... ente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.10.1 Effetto pietra naturale Vedi voce n° 92 [m² 36.00] Vedi voce n° 93 [m² 12.00]					36,00 12,00		
	SOMMANO m²					48,00	23,52	1'128,96
	TINTEGGIATURE E FINITURE_L2 (SbCat 15)							
32 / 33 03.A04.D01. 001 10/12/2025	Rasatura a stucco di finitura lavorato con intonachino premiscelato a base di calce idraulica naturale (Natural Hidraulic Lime) NHL 5 esente da cemento, fibrata con polvere di cana ... Per uso in intonaco con spessori superiori a 5 cm occorre impiego di rete porta intonaco). spessore 3 mm con due passate Finitura esterna PARETE SUD PARETE NORD Vedi voce n° 27 [m² 0.98]		8,40 8,40		3,000 3,000	25,20 25,20 -0,98		
	Parziale m²					49,42		
	PARETE EST serramento porta		2,90 0,90	2,100 2,100		14,00 -6,09 -1,89		
	Parziale m²					6,02		
	PROSPETTO OVEST serramento		2,60	2,100		14,00 -5,46		
	Parziale m²					8,54		
	CARTONGESSO INTERNO Vedi voce n° 12 [m² 21.60] PORTE		2,00 2,00	0,850	2,100	43,20 -3,57		
	Parziale m²					39,63		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					121,60 -17,99		
	SOMMANO m²					103,61	10,59	1'097,23
33 / 34 03.A10.C02. 010 10/12/2025	Tinteggiatura ed imbiancatura. Di pareti, soffitti, volte, ecc, con pittura a base di silicati di potassio. Applicazione del prodotto a pennello o a rullo su fondo stabile, asciutti ... are il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. 2 mani per esterni ESTERNO Vedi voce n° 33 [m² 103.61] a dedurre pareti interne					103,61 -39,63		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					103,61 -39,63		
	SOMMANO m²					63,98	17,80	1'138,84
34 / 67 03.A10.C03. 005 09/06/2026	Tinteggiatura ed imbiancatura. Di fibre grezze e cartongesso, a base di gesso. Applicazione del prodotto a pennello, a rullo o a spazzola su fondo stabile, asciutto, pulito e privo ... ssoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. 2 mani PARETI INTERNE					39,63		
	SOMMANO m²					39,63	16,68	661,03
35 / 68	Ignifugazione di manufatti in legno e suoi derivati (pavimenti e strutture di qualunque genere) realizzata mediante trattamenti ripetuti a base di vernici							
	A RIPORTARE							58'041,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58'041,42
01.A20.F38. 005 18/12/2025	impregnanti ignifughe, tr ... zione al fuoco del manufatto corrispondente alla classe 1, compresa ogni opera accessoria compresa ogni opera accessoria PARETI PERIMETRALI LATO INTERNO Vedi voce n° 34 [m² 63.98] SOFFITTO		8,00	5,000		63,98 40,00		
	SOMMANO m²					103,98	16,50	1'715,67
OPERE DA LATTONIERE_L2 (SbCat 16)								
36 / 3	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 10							
01.A19.A20. 015 16/12/2025	FORESTERIA discese D100	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	23,67	284,04
37 / 4	Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza massima di cm 50, comprese le saldature Dello sviluppo di cm 33							
01.A19.B00. 010 16/12/2025	FORESTERIA gronde sviluppo 330	2,00	11,40			22,80		
	SOMMANO m					22,80	31,39	715,69
38 / 5	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26							
01.A19.C10. 005 16/12/2025	FORESTERIA faldali *(lung.=2,8+2,8)		5,60		0,400	2,24		
	SOMMANO m²					2,24	54,73	122,60
OPERE DA FALEGNAME_L2 (SbCat 17)								
39 / 130	Fornitura per pareti a telaio. Frangivento *(par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
01.P16.G03. 005 19/12/2025	Parapetti *(par.ug.=2*1,5)	3,00				3,00		
	SOMMANO m²					9,00	84,08	756,72
40 / 131	Posa in opera di serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema telaio in legno/alluminio o in legno/pvc/alluminio							
01.A17.L00. 005 19/12/2025	Per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di apertura Vedi voce n° 130 [m² 9.00]					9,00		
	SOMMANO m²					9,00	48,98	440,82
IMPIANTO IDROSANITARIO_L2 (SbCat 20)								
41 / 24	F.O. Fornitura in opera di scalda acqua elettrici verticali ed orrizzontali potenza 1.2 kW alimentazione 220 V, spessore 35/10 mm caldaia in acciaio zincato provata a 15 bar resist ... zione e scarico costruzione a norme cei							
06.A27.A01. 025 10/12/2025	garanzia 7 anni e 10 anni F.O. di scalda acqua vert. 220 V 50 l garanzia 10 anni FORESTERIA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	363,39	363,39
42 / 70	Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densita' PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi i ... rima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato							
01.A19.H10. 010 18/12/2025								
	A RIPORTARE							62'440,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							62'440,35
	LAVANDINO WC DOCCIA BOILER					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	200,97	803,88
43 / 71 01.A19.H25. 005 18/12/2025	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'op ... rima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato LAVABO DOCCIA					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	241,84	483,68
44 / 72 01.A19.H35. 005 18/12/2025	Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, comprensivo di cucchiaini, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonn ... ima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato. WC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	297,05	297,05
45 / 73 01.P08.G00. 035 18/12/2025	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110-spessore mm 4,3 Colonna di scarico Dorsale bagno					10,00 10,00		
	SOMMANO m					20,00	5,96	119,20
46 / 74 01.P08.L65.0 20 18/12/2025	Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50 Colonne AFS Dorsali bagno					10,00 10,00		
	SOMMANO m					20,00	10,25	205,00
47 / 75 01.A24.C80. 005 18/12/2025	Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte ... ne nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura.. Pozzetti ispezione (NERE+GRIGIE+POTABILE)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	206,32	618,96
48 / 76 05.P67.A80. 010 18/12/2025	Collettori complanari asimmetrici derivazioni di entrata e uscita complanari ma con diverso numero di derivaz. sui due lati di rame attacchi colonna a manicotto. 10 deriv.(4x6) -4 deriv. su un lato 6 sull'altro Collettore bagno per acqua sanitaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	147,98	147,98
49 / 77 05.P67.A40. 005 18/12/2025	Cassette da incasso per collettori complanari di lamiera zincata sportello di lamiera verniciata bloccabile ad incastro e con chiave: 25x33 Fornitura cassetta collettori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,68	67,68
50 / 78 05.P70.B40.0 05 18/12/2025	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina tipo armafex avente caratteristiche fisico tecniche e comportamento al fuoco di classe 1, certificate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 34 Colonne AFS							
	A RIPORTARE							65'183,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							65'183,78
	Dorsali bagno Vedi voce n° 74 [m 20.00]					20,00		
	SOMMANO m					20,00	13,31	266,20
51 / 79 01.A19.E14. 015 18/12/2025	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettri ... sate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110 Vedi voce n° 73 [m 20.00] Vedi voce n° 74 [m 20.00] Vedi voce n° 78 [m 20.00] Posa componentistica impianto					20,00 20,00 20,00		
	SOMMANO m					60,00	15,75	945,00
52 / 80 01.P01.A10. 005 18/12/2025	Operaio specializzato Ore normali Posa componenti impianto *(par.ug.=2*1*8)	16,00				16,00		
	SOMMANO h					16,00	40,55	648,80
53 / 81 01.A19.G10. 035 18/12/2025	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Lavabo completo di accessori, compresa ... un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole LAVABO		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,12	63,12
54 / 82 01.A19.G10. 110 18/12/2025	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico DOCCIA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,13	117,13
55 / 83 01.A19.G10. 220 18/12/2025	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Combinazione w.c./ bidet per disabili i ... scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata WC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	121,15	121,15
56 / 84 01.P22.A10. 005 18/12/2025	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 34x43x19 - ad angolo LAVABO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	60,92	60,92
57 / 85 01.P22.C14.0 10 09/06/2026	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca alta girevole sporgenza cm13 circa, senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo corrente LAVABO DOCCIA					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,37	94,74
58 / 86 01.P22.A60. 010	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 50x36x39 WC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		67'500,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		67'500,84
18/12/2025	SOMMANO cad					1,00	86,41	86,41
59 / 87 01.P22.T10.0 10 09/06/2026	Piatto doccia accessibile, in vetroresina, per installazione a filo pavimento, con flange di impermeabilizzazione su tre lati e griglie di ancoraggio, completo di piletta sifonata cm 80x80 colore bianco DOCCIA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,29	217,29
60 / 88 01.P22.T15.0 05 09/06/2026	Box a due lati per piatto doccia a filo pavimento, con profili in alluminio verniciato e pannelli in vetro accoppiato di sicurezza, serigrafato, completo di guarnizioni di tenuta a pressione sul piatto doccia Altezza cm 100 larghezza cm 90 DOCCIA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,91	651,91
61 / 89 01.P22.B22.0 05 18/12/2025	Accessori per installazione apparecchi sospesi Kit fissaggio a parete per vaso o bidet WC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,31	24,31
62 / 99 12.P15.A60. 010 18/12/2025	Fornitura e posa in opera di elettropompa ad immersione autoadescante, compreso interruttore a galleggiante interamente in acciaio inox, collegamento tubazione di scarico, oneri per la sicurezza. Escluso i collegamenti elettrici al quadro. [Note: Incidenza della manodopera presunta: 6%] Fino a 1 kW FOGNATURA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	781,37	781,37
	IMPIANTO ILLUMINAZIONE_L2 (SbCat 21)							
63 / 96 06.A25.B05. 005 18/12/2025	Plafoniere di emergenza a LED. F.O - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandier ... i a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva. Su uscita di emergenza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	113,68	113,68
64 / 97 06.P26.A75. 015 18/12/2025	Pannello LED per posa a sospensione, corredato di sorgente luminosa a LED avente le seguenti caratteristiche: Kit cavetti in acciaio per sospensione plafoniera, cablaggio elettroni ... ecchio compreso tra 3.300 e 3.700 lm e potenza elettrica assorbita fino a 36 W. 300x1.200 mm, controllo luce tipo ON/OFF INGRESSO E SALOTTO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	103,68	207,36
65 / 98 06.P26.A25. 005 18/12/2025	Plafoniera con posa a soffitto o a sospensione, corpo in lamiera d'acciaio verniciata, diffusore in plastica prismaticizzato o microprismaticizzato, sorgente luminosa a LED, cablaggio ... cienza luminosa > 110; per flusso compreso nel campo 2.600 ÷ 2.900 lm ed avente potenza elettrica assorbita fino a: 18 W WC E ANTIWC					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	126,07	252,14
	IMPIANTO ELETTRICO_L2 (SbCat 22)							
	A RIPORTARE							69'835,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'835,31
66 / 141 06.A09.B01. 025 18/12/2025	F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 40, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DI ... ura dell'intonaco ed ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 24 moduli Q.E.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	132,32	132,32
67 / 142 06.A12.A01. 020 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da incasso completa di coperchio, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della mutatura con malta cementizia. F.O. di cassetta da incasso 152x152x70					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	11,68	81,76
68 / 143 06.A07.D01. 010 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera di ausiliari per interruttori e differenziali tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di sganciatore a lancio di corrente SGANCIATORE GENERALE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,03	23,03
69 / 144 06.A07.A01. 025 18/12/2025	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA secondo norme ... N 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 4,5 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A Generale Luce FM POMPA DI CALORE BOILER ELETTRICO					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	39,94	199,70
70 / 145 06.A07.B01. 020 18/12/2025	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.AC - 30 mA Interruttore differenziale Generale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	102,75	102,75
71 / 146 06.A07.B01. 010 18/12/2025	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA Luci FM POMPA DI CALORE BOILER					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	92,33	369,32
72 / 147 06.A10.B01. 020 18/12/2025	F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC flessibile, serie pesante, autoestingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla ... gio del tubo con malta e compensata dagli accessori per la posa a vista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 32 mm		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	3,12	343,20
73 / 148	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale							
	A RIPORTARE							71'087,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							71'087,39
06.A12.D03. 005 18/12/2025	termoplasitico da incasso per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto por ... malta cementizia, lo scasso ed il ripristino della muratura. F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	8,29	132,64
74 / 149 06.A13.C02. 005 18/12/2025	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio anodizzato, installate a vite o ad incastro. Compreso l'eventuale sostituzione delle placche esistenti. F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli Placche 3 moduli					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	2,31	36,96
75 / 150 06.A13.A02. 005 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa italiano 2P+T 10A					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,43	32,15
76 / 151 06.A13.A02. 010 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	6,81	47,67
77 / 152 06.A13.A01. 005 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di interruttore 1P 16A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,20	10,40
78 / 153 06.A13.A01. 035 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di deviatore 1P 16A					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	6,19	49,52
79 / 154 06.A13.A01. 045 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di invertitore 1P 16A					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	12,43	74,58
80 / 155 06.P01.A01. 025 02/06/2026	Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo FS17) CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 6		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	0,87	13,05
81 / 156 06.P01.A01. 015 18/12/2025	Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo FS17) CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 2,5		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	0,32	48,00
	A R I P O R T A R E							71'532,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							71'532,36
82 / 157 06.P01.A01. 010 18/12/2025	Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo FS17) CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 1,5		800,00			800,00		
	SOMMANO m					800,00	0,19	152,00
83 / 158 01.A24.C80. 005 18/12/2025	Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte ... ne nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura.. Pozzetti ispezione (ELETTRICO+DAT)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	206,32	412,64
84 / 159 06.A25.A02. 015 07/06/2026	F.O. Fornitura in opera di plafoniere per illuminazione di emergenza i di tipo fisso con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati. F.O. di plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. auton. 2 h					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	116,35	349,05
85 / 160 06.P08.A11. 010 02/06/2026	Comandi di emergenza Centralino per emergenza con pulsante di sgancio, contatti NA + NC e matelletto					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	41,70	125,10
86 / 161 06.A18.B07. 505 02/06/2026	P.O. Posa in opera di segnalatori acustici e luminosi compresi collegamenti P.O. di sirena elettronica da interno 12 V					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	10,71	32,13
87 / 162 06.A13.A04. 045 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa telefono RJ12-RJ11					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,91	41,73
88 / 163 06.A02.A01. 015 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i collegamenti di cavi telefonici a coppie per impianti interni in rame stagnato con conduttore a filo unico da ... guaina di PVC, a norme CEI 46-5, CEI 20-20 II (tipo TR&/R oppure TR&H/R). F.O. di cavo per telefonia tipo TRH/R 3x2x0,6		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	2,87	34,44
	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE_L2 (SbCat 23)							
89 / 21 03.A12.F02. 005 10/12/2025	Posa in opera di unità esterna di pompa di calore aria-aria sistema split ad altissima efficienza, elettrica, COP nominale > 3,8, gas refrigerante R410A data funzionante in ogni sua ... sa in funzione; escluso il sollevamento delle unità per il posizionamento a tetto o su coperture Per art. 03.P13.L06.005 FORESTERIA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	222,52	222,52
90 / 22	Posa in opera di unità interna di pompa di calore aria-aria elettrica ad altissima efficienza a parete, pavimento, da controsoffitto o canalizzabile data							
	A RIPORTARE							72'901,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							72'901,97
03.A12.F03. 005 10/12/2025	funzionante in ogni sua pa ... i alimentazione e di regolazione, tutte le operazioni di settaggio necessarie alla messa in funzione Per art. 03.P13.L07 FORESTERIA					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	222,52	667,56
91 / 23 05.P73.A40. 015 11/12/2025	Fornitura di condizionatore ambiente "monosplit e multisplit" costituito da due sezioni separate: sezione condensante posta all'esterno dell'ambiente e sezione evaporante all'inter ... erature, prova di funzionamento Fornitura di monosplit a parete con pompa di calore e inverter da 7001 fino a 9000 BTU/h FORESTERIA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'465,59	1'465,59
92 / 90 03.P25.B15.0 05 18/12/2025	Termostati Termostato da parete per il controllo di sistemi di riscaldamento/condizionamento su bus. Regolazione con controllo a due punti(ON/OFF) o proporzionale (PWM). Munito di display LCD retroilluminato. N.B. la seguente voce serve a valorizzare la fornitura e posa in opera del kit per i comandi a bordi macchina-split					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	155,95	467,85
	IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI_L2 (SbCat 24)							
93 / 13 03.P14.A22. 015 09/12/2025	Sistema fotovoltaico per connessione in rete costituito da moduli in silicio cristallino, inverter, struttura di sostegno per tetti inclinati, esclusi cavi di connessione, quadri DC e AC con dispositivi di protezione ed interfaccia Impianto parzialmente integrato complanare alla falda, potenza 6 kWp FORESTERIA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12'385,10	12'385,10
94 / 14 06.A01.E02. 020 10/12/2025	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 6 FORESTERIA		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,09	204,50
95 / 15 03.P14.A23. 005 09/12/2025	Ottimizzatore di potenza con efficienza > 99%, classe di protezione IP68, conformità agli standard di sicurezza IEC62109-1 singolo per pannello singolo e potenza in ingresso tra 370-500 W FORESTERIA					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	57,28	687,36
96 / 16 06.A03.D03. 005 10/12/2025	F.O. Fornitura in operara di cassetta di derivazione in materiale termoplastico senza dispositivo di sezionamento con contenitore per guida DIN e interruttore magnetotermico modula ... giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di Blindo-cassetta di derivazione interr.MT modulare <= 16A - 4P Quadri AC e DC fotovoltaico FORESTERIA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	269,88	539,76
97 / 17 06.A07.A01. 010 10/12/2025	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA secondo norme ... 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A Impianto fotovoltaico FORESTERIA					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		89'319,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		89'319,69
	SOMMANO cad					1,00	30,38	30,38
98 / 18 06.A07.B01. 025 10/12/2025	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA Impianto fotovoltaico FORESTERIA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	95,08	95,08
99 / 19 03.P14.A18. 015 10/12/2025	Batteria di accumulo agli ioni di litio, grado di protezione almeno IP54, certificato IEC 62619, da: 400 V di tensione massima ed energia totale tra 7-11 kW Batterie 10 KW FORESTERIA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	9'013,08	9'013,08
100 / 20 03.A13.A04. 005 10/12/2025	Posa in opera di accumulatore e regolatore di carica per impianti stand alone fotovoltaici o eolici, inclusi i collegamenti elettrici . . . FORESTERIA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,10	81,10
101 / 139 06.A07.C01. 005 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Interr.non automatico - 1P - fino 32 A SEZIONATORI SEZIONATORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,38	30,76
102 / 140 06.A13.A05. 025 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di protezione componibili, con potere d'interruzione fino a 3kA, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di limitatore di sovratensione SCARICATORI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	29,17	87,51
	ATTREZZATURE ANTINCENDIO_L2 (SbCat 25)							
103 / 95 05.P76.B70.0 05 18/12/2025	Provvista e posa di estintore omologato pressurizzato, a polvere polivalente A-B-C da 6 kg con capacita' estinguente per fuoco 13 a-89 b" completo di valvola a pulsante e manometro, stabilmente fissato a muro, relativa omologazione punzonata sull'involucro Estintore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,26	79,26
	SERVIZI IGIENICI (Cat 2) OPERE IN C.A._L2 (SbCat 3)							
104 / 137 01.A18.A25. 005 25/05/2026	Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa ... posa in opera. La manodopera indicata è riferita alle operazioni di preassemblaggio. A lavorazione chiodata o bullonata FONDAZIONE A BICCHIERE C37	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C37	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
	A RIPORTARE					12,96		98'736,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,96		98'736,86
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C37	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C37	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C37	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C37	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C37	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C37	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C37	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C37	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C37	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C37	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C37	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C37	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C37	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C37	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	SOMMANO kg					146,34	5,45	797,55
105 / 138	Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure, tralicci, capriate, pilastri, travi isolate, passerelle e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata							
01.A18.A20.005	FONDAZIONE A BICCHIERE							
29/04/2026	C37	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C37	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C37	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C37	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C37	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	C37	1,00	15,00	0,041	7,850	4,83		
		2,00	5,00	0,027	7,850	2,12		
		2,00	5,00	0,015	7,850	1,18		
	A RIPORTARE					40,65		99'534,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,17		100'004,16
	Pilastro Legno 5 (8x14(L))		0,08	0,140	2,105	0,02		
	Pilastro Legno 6 (8x14(L))		0,08	0,140	2,105	0,02		
	Pilastro Legno 23 (8x14(L))		0,08	0,140	0,825	0,01		
	Pilastro Legno 25 (8x14(L))		0,08	0,140	1,140	0,01		
	Pilastro Legno 29 (8x14(L))		0,08	0,140	2,385	0,03		
	Pilastro Legno 19 (8x14(L))		0,08	0,140	0,825	0,01		
	Pilastro Legno 25 (8x14(L))		0,08	0,140	0,965	0,01		
	Pilastro Legno 27 (8x14(L))		0,08	0,140	0,280			
	Pilastro Legno 10 (8x14(L))		0,08	0,140	0,280			
	Pilastro Legno 9 (8x14(L))		0,08	0,140	0,280			
	Pilastro Legno 27 (8x14(L))		0,08	0,140	0,965	0,01		
	Pilastro Legno 27 (8x14(L))		0,08	0,140	1,140	0,01		
	Pilastro Legno 21 (8x14(L))		0,08	0,140	1,140	0,01		
	Pilastro Legno 21 (8x14(L))		0,08	0,140	0,965	0,01		
	Pilastro Legno 18 (8x14(L))		0,08	0,140	1,140	0,01		
	Pilastro Legno 18 (8x14(L))		0,08	0,140	0,965	0,01		
	Pilastro Legno 15 (8x14(L))		0,08	0,140	2,525	0,03		
	Pilastro Legno 8 (8x14(L))		0,08	0,140	2,105	0,02		
	Pilastro Legno 12 (8x14(L))		0,08	0,140	2,105	0,02		
	Pilastro Legno 26 (8x14(L))		0,08	0,140	0,280			
	Pilastro Legno 22 (8x14(L))		0,08	0,140	0,280			
	Trave Legno 4a-14a (8x14(L))		1,18	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 14-18 (8x14(L))		1,18	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 5a-20 (8x14(L))		1,18	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 3a-16 (8x14(L))		1,18	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 6a-15a (8x14(L))		1,18	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 7a-22 (8x14(L))		1,18	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 8a-24 (8x14(L))		1,18	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 9a-25 (8x14(L))		1,18	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 11a-27 (8x14(L))		1,18	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 13a-30 (8x14(L))		1,19	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 12a-16a (8x14(L))		1,18	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 13-13a (8x14(L))		1,15	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 12-15 (8x14(L))		1,16	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 11a-15 (8x14(L))		0,54	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 1-3a (8x14(L))		1,15	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 6a-7a (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 7a-8a (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 8a-9a (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 9a-10a (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 10a-11a (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 15-12a (8x14(L))		0,71	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 6-7a (8x14(L))		1,16	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 7-8a (8x14(L))		1,16	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 8-9a (8x14(L))		1,16	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 9-10a (8x14(L))		1,16	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 10-11a (8x14(L))		1,16	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 2a-12a (8x14(L))		1,16	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 5a-6a (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 5-6a (8x14(L))		1,16	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 3a-4a (8x14(L))		0,91	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 1a-4a (8x14(L))		1,15	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 4a-14 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 3-14 (8x14(L))		1,15	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 14-5a (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 4-5a (8x14(L))		1,15	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 14-18 (8x14(L))		1,12	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 15-29 (8x14(L))		1,06	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 15-29 (8x14(L))		1,19	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 3-14 (8x14(L))		1,06	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 4-5 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 1a-3 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 3-4 (8x14(L))		0,61	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 5-6 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 6-7 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 7-8 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 8-9 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 9-10 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 10-12 (8x14(L))		0,52	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 1-1a (8x14(L))		0,95	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 12-2a (8x14(L))		0,72	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 21-22 (8x14(L))		0,37	0,080	0,140			
	Trave Legno 14a-18 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	A RIPORTARE					0,92		100'004,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,92		100'004,16
	Trave Legno 18-20 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 20-15a (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 22-24 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 24-25 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 25-26 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 26-27 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 27-29 (8x14(L))		0,53	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 16-14a (8x14(L))		0,95	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 29-16a (8x14(L))		0,72	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 3-4 (8x14(L))		0,61	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 4-5 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 5-6 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 22-24 (8x14(L))		0,59	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 21-23 (8x14(L))		0,97	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 24-25 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 26-27 (8x14(L))		0,56	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 23-25 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 6-7 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 16a-30 (8x14(L))		0,68	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 2a-13 (8x14(L))		0,68	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 25-27 (8x14(L))		1,20	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 10a-26 (8x14(L))		1,18	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 15a-21 (8x14(L))		0,23	0,080	0,140			
	Trave Legno 20-21 (8x14(L))		0,83	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 18-20 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 19-21 (8x14(L))		0,83	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 18-19 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 12-15 (8x14(L))		1,06	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 7-8 (8x14(L))		0,62	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 8-9 (8x14(L))		0,58	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 9-10 (8x14(L))		0,60	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 10-12 (8x14(L))		0,34	0,080	0,140			
	Trave Legno 12a-13a (8x14(L))		0,68	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 25-26 (8x14(L))		0,64	0,080	0,140	0,01		
	Trave Legno 21-22 (8x14(L))		0,38	0,080	0,140			
	SOMMANO m ³					1,24	2'075,33	2'573,41
107 / 41	Rivestimenti su parete in tavole lisce, realizzate con tavole semplicemente accostate, compresa l'imprimitura ad olio e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa In abete, (Picea abies, Abies alba) dello spessore di cm 2-3							
01.A12.G60.065	SERVIZI IGIENICI							
09/12/2025	Pareti interne *(lung.=4,8+2,2+4,8+2,2)		14,00		2,250	31,50		
	Soffitto		4,80	2,200	1,110	11,72		
	Parziale m ²					43,22		
	SOMMANO m ²					43,22	83,80	3'621,84
108 / 42	Rivestimenti su parete in tavole lisce, realizzate con tavole semplicemente accostate, compresa l'imprimitura ad olio e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa In abete, (Picea abies, Abies alba) dello spessore inferiore a cm 2							
01.A12.G60.020	SERVIZI IGIENICI							
16/12/2025	Pareti interne *(lung.=4,8+2,2+4,8+2,2)		14,00		2,250	31,50		
	SOMMANO m ²					31,50	77,86	2'452,59
	LINEA VITA_L2 (SbCat 6)							
109 / 100	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) per manti metallici - Fornitura e posa in opera di punto di anco ... el produttore e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione.							
01.A40.A01.015	Linea vita					1,00		
18/12/2025	SOMMANO cad					1,00	127,02	127,02
	A RIPORTARE							108'779,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							108'779,02
	MASSETTI_L2 (SbCat 7)							
110 / 101 03.P05.F01.0 05 18/12/2025	Elementi per sottofondi a secco. Pannello da sottofondo a secco, formato da due lastre in gesso - cellulosa incollate in modo sfalsato e accoppiate con pannelli in fibra di legno Spessore singola lastra 1 cm Sopra massetto		4,40	1,800		7,92		
	SOMMANO m²					7,92	30,42	240,93
111 / 102 01.A11.A40. 015 18/12/2025	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 Massetto a secco	6,00	4,40	1,800		47,52		
	SOMMANO m²					47,52	4,25	201,96
	ISOLAMENTI TERMICI_L2 (SbCat 8)							
112 / 43 30.P50.A20. 045 09/12/2025	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) esente da CFC o HCFC, per isolamento termico con sistemi a cappotto, tetti e pareti. Marchiatura CE, garantisce le seguenti propr ... tivamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 Spessore mm 100 SERVIZI IGIENICI Copertura sp. 20 cm Pavimento sp. 20 cm Pareti sp. 10+4 cm *(lung.=4,8+2,2+4,8+2,2)	2,00 2,00	4,80 4,80	2,200 2,200	1,100 2,250	23,23 21,12 31,50		
	SOMMANO m²					75,85	12,47	945,85
113 / 44 30.P50.A20. 015 09/12/2025	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) esente da CFC o HCFC, per isolamento termico con sistemi a cappotto, tetti e pareti. Marchiatura CE, garantisce le seguenti propr ... ativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 Spessore mm 40 SERVIZI IGIENICI Pareti sp. 10+4 cm CAPPOTTO *(lung.=4,8+2,2+4,8+2,2)		14,00		2,250	31,50		
	SOMMANO m²					31,50	4,99	157,19
114 / 45 03.A07.A01. 005 16/12/2025	Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbrica ... era finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la sola fornitura dell'isolante) Su superfici interne ed esterne verticali SERVIZI IGIENICI Pareti sp. 10+4 cm CAPPOTTO *(lung.=4,8+2,2+4,8+2,2)		14,00		2,250	31,50		
	SOMMANO m²					31,50	53,04	1'670,76
115 / 46 01.A09.G50. 005 11/12/2025	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e sp ... compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili Pannelli 100 mm 31.5					43,22 80,28		
	SOMMANO m²					123,50	7,42	916,37
	IMPERMEABILIZZAZIONI_L2 (SbCat 9)							
116 / 36 01.A09.E40. 005	Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata elastoplast ... tessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità a freddo -10 °C Con membrana di tipo							
	A RIPORTARE							112'912,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							112'912,08
16/12/2025	normale SERVIZI IGIENICI PILASTRI Pilastro 26 Pilastro 17 Pilastro 2 Pilastro 11	0,94 0,94 0,94 0,94			2,100 2,100 2,100 2,100	1,97 1,97 1,97 1,97		
	Parziale m²					7,88		
	FONDAZIONE							
	Trave 3c-2-11-4c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 3c-2-11-4c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	4,38			3,50		
	Trave 3c-2-11-4c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 3c-2-11-4c *(lung.=0,35+4,38+,35)	1,00	5,08			5,08		
	Trave 5c-17-26-6c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 5c-17-26-6c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	4,38			3,50		
	Trave 5c-17-26-6c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 5c-17-26-6c *(lung.=0,35+4,38+,35)	1,00	5,08			5,08		
	Trave 1c-2-17-7c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 1c-2-17-7c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	1,78			1,42		
	Trave 1c-2-17-7c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 1c-2-17-7c *(lung.=0,35+1,78+,35)	1,00	2,48			2,48		
	Trave 2c-11-26-8c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,36			0,29		
	Trave 2c-11-26-8c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	1,76			1,41		
	Trave 2c-11-26-8c *(par.ug.=(2*0,40))	0,80	0,35			0,28		
	Trave 2c-11-26-8c *(lung.=0,35+1,76+,35)	1,00	2,46			2,46		
	Parziale m²					27,18		
	SOMMANO m²					35,06	19,42	680,87
117 / 37	Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante per la formazione della barriera al vapore, costituita da un tessuto composito rinforzato (feltro di vetro con poliestere) e impregn ... clinata, mediante applicazione a fiamma o fissaggio meccanico e saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza.							
01.A09.B80.005	SERVIZI IGIENICI STRATO IMPERMEABILE + BARRIERA AL VAPORE							
09/12/2025	Copertura	2,00	7,40	2,200	1,100	35,82		
	Pavimento	2,00	4,80	2,200		21,12		
	Pareti interne *(lung.=4,8+2,2+4,8+2,2)	2,00	14,00		2,250	63,00		
	SOMMANO m²					119,94	18,33	2'198,50
	DIVISORI INTERNI_L2 (SbCat 10)							
118 / 47	Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in 1... aspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm							
01.A06.A60.005	SERVIZI IGIENICI							
10/12/2025		2,00	1,80		3,000	10,80		
	SOMMANO m²					10,80	47,64	514,51
	SERRAMENTI ESTERNI_L2 (SbCat 12)							
119 / 52	Posa in opera di serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema telaio in legno/alluminio o in legno/pvc/alluminio							
01.A17.L00.005	Per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di apertura							
10/12/2025	SERVIZI IGIENICI prospetto Nord	3,00		0,700	0,700	1,47		
	2 wc	2,00	0,85	2,100		3,57		
	disabile	1,00	0,90	2,100		1,89		
	Parziale m²					6,93		
	SOMMANO m²					6,93	48,98	339,43
	A RIPORTARE							116'645,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							116'645,39
120 / 53 01.A17.A80. 010 11/12/2025	Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorren ... la d'arte. Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio). SERVIZI IGIENICI prospetto Ovest *(lung.=,7+,7+,7+,7)	3,00	2,80			8,40		
	SOMMANO m					8,40	14,20	119,28
121 / 54 01.P20.L00.0 25 10/12/2025	Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciol ... mica Uf, vedere 01.P20.L40) - in legno di pino (Pinus Silvestris), finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m² SERVIZI IGIENICI Prospetto Ovest F 1 anta	3,00		0,700	0,700	1,47		
	SOMMANO m²					1,47	558,17	820,51
122 / 55 01.P20.L40.0 15 10/12/2025	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno 01.P20.L00, 01.P20.L10, 01.P20.L20 e 01.P20.L30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica $U_f = <1,6 \text{ e } \Rightarrow 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L00 e 01.P20.L10 (percentuale del 18 %)	820,51			0,180	147,69		
	SOMMANO					147,69	1,00	147,69
123 / 56 01.P20.B04.0 90 10/12/2025	Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati dista ... ri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 4/15/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+kripton; $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ e $R_w = \text{c.a } 30\text{dB}$ SERVIZI IGIENICI prospetto Ovest	3,00		0,700	0,700	1,47		
	SOMMANO m²					1,47	61,52	90,43
124 / 57 01.A18.G10. 005 16/12/2025	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno SERVIZI IGIENICI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	77,27	231,81
125 / 58 01.P14.C18.0 10 16/12/2025	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave SERVIZI IGIENICI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	161,34	484,02
126 / 126 01.A17.B65. 005 19/12/2025	Fornitura di porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, ... a adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) 2 wc disabile	2,00 1,00	0,85 0,90	2,100 2,100		3,57 1,89		
	SOMMANO m²					5,46	375,70	2'051,32
	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI_L2 (SbCat 14)							
127 / 103	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta							
	A RIPORTARE							120'590,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							120'590,45
01.A12.B70. 005 18/12/2025	cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m² 0,20 Al piano		4,40	1,800		7,92		
	SOMMANO m²					7,92	33,58	265,95
128 / 104	Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzafo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20		20,60			41,20		
01.A12.G00. 005 18/12/2025	Pareti servizio igienico *(lung.=9,80+10,8)				2,000	41,20		
	SOMMANO m²					41,20	39,09	1'610,51
129 / 178	Piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato antigelivo e antiscivolo con superficie a vista tipo naturale per uso interno. Dotate di dichiarazione o ... ente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.10.1 Effetto pietra naturale					7,92		
30.P55.A00. 005 01/06/2026	Vedi voce n° 103 [m² 7.92] Vedi voce n° 104 [m² 41.20]					41,20		
	SOMMANO m²					49,12	23,52	1'155,30
	TINTEGGIATURE E FINITURE_L2 (SbCat 15)							
130 / 59	Rasatura a stucco di finitura lavorato con intonachino premiscelato a base di calce idraulica naturale (Natural Hydraulic Lime) NHL 5 esente da cemento, fibrata con polvere di cana ... Per uso in intonaco con spessori superiori a 5 cm occorre impiego di rete porta intonaco). spessore 3 mm con due passate							
03.A04.D01. 001 10/12/2025	Finitura Esterna PARETE NORD PARETE SUD PARETE OVEST Vedi voce n° 54 [m² 1.47] PARETE EST PORTE *(par.ug.=2*(0,85*2,1)+(0,9*2,1))					7,00		
						7,00		
						14,00		
						-1,47		
						14,00		
		5,46				-5,46		
	Sommano positivi m²					42,00		
	Sommano negativi m²					-6,93		
	SOMMANO m²					35,07	10,59	371,39
131 / 60	Tinteggiatura ed imbiancatura. Di pareti, soffitti, volte, ecc, con pittura a base di silicati di potassio. Applicazione del prodotto a pennello o a rullo su fondo stabile, asciutt ... are il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. 2 mani per esterni					35,07		
03.A10.C02. 010 10/12/2025	Vedi voce n° 59 [m² 35.07]					35,07		
	SOMMANO m²					35,07	17,80	624,25
132 / 105	Ignifugazione di manufatti in legno e suoi derivati (pavimenti e strutture di qualunque genere) realizzata mediante trattamenti ripetuti a base di vernici impregnanti ignifughe, tr ... zione al fuoco del manufatto corrispondente alla classe 1, compresa ogni opera accessoria compresa ogni opera accessoria					35,07		
01.A20.F38. 005 18/12/2025	PARETI PERIMETRALI LATO INTERNO Vedi voce n° 60 [m² 35.07]					35,07		
	SOMMANO m²					35,07	16,50	578,66
	OPERE DA LATTONIERE_L2 (SbCat 16)							
133 / 38	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 10							
01.A19.A20. 015	SERVIZI IGIENICI discese D100	2,00	6,00			12,00		
	A RIPORTARE					12,00		125'196,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,00		125'196,51
16/12/2025	SOMMANO m					12,00	23,67	284,04
134 / 39	Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza massima di cm 50, comprese le saldature Dello sviluppo di cm 33							
01.A19.B00.010	SERVIZI IGIENICI							
16/12/2025	gronde sviluppo 330	2,00	7,80			15,60		
	SOMMANO m					15,60	31,39	489,68
135 / 40	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26							
01.A19.C10.005	SERVIZI IGIENICI							
16/12/2025	faldali *(lung.=1,4+1,4)		2,80		0,400	1,12		
	SOMMANO m²					1,12	54,73	61,30
OPERE DA FALEGNAME_L2 (SbCat 17)								
136 / 132	Fornitura per pareti a telaio.							
	Frangivento *(par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
01.P16.G03.005	Parapetti *(par.ug.=2*1,3)	2,60				2,60		
19/12/2025	SOMMANO m²					8,60	84,08	723,09
137 / 133	Posa in opera di serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema telaio in legno/alluminio o in legno/pvc/alluminio							
01.A17.L00.005	Per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di apertura							
19/12/2025	Vedi voce n° 132 [m² 8.60]					8,60		
	SOMMANO m²					8,60	48,98	421,23
IMPIANTO IDROSANITARIO_L2 (SbCat 20)								
138 / 51	F.O. Fornitura in opera di scalda acqua elettrici verticali ed orrizzontali							
06.A27.A01.025	potenza 1.2 kW alimentazione 220 V, spessore 35/10 mm caldaia in acciaio zincato provata a 15 bar resist ... zione e scarico costruzione a norme cei							
10/12/2025	garanzia 7 anni e 10 anni F.O. di scalda acqua vert. 220 V 50 l garanzia 10 anni							
	BOYLER A POMPA DI CALORE					1,00		
	SERVIZI IGIENICI							
	SOMMANO cad					1,00	363,39	363,39
139 / 106	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo e' comprensivo delle seguenti lavorazioni e f ... ima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.							
01.A19.H45.005	WC DISABILE					1,00		
19/12/2025						1,00	4'524,51	4'524,51
140 / 107	Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densita' PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi i ... rima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato							
01.A19.H10.010	LAVANDINO					4,00		
18/12/2025	WC					2,00		
	BOILER					1,00		
	SOMMANO cad					7,00	200,97	1'406,79
	A RIPORTARE							133'470,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							133'470,54
141 / 108 01.A19.H25. 005 18/12/2025	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'op ... rima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato LAVABO					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	241,84	967,36
142 / 109 01.A19.H35. 005 18/12/2025	Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, comprensivo di cucchiaina, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna ... ima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato. WC					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	297,05	594,10
143 / 110 01.P08.G00. 035 18/12/2025	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110-spessore mm 4,3 Colonna di scarico Dorsale bagno					10,00		
	SOMMANO m					5,00		
						15,00	5,96	89,40
144 / 111 01.P08.L65.0 20 18/12/2025	Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50 Colonne AFS Dorsali bagno					10,00		
	SOMMANO m					5,00		
						15,00	10,25	153,75
145 / 112 01.A24.C80. 005 18/12/2025	Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte ... ne nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura.. Pozzetti ispezione (NERE+GRIGIE+POTABILE)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	206,32	618,96
146 / 113 05.P67.A80. 010 18/12/2025	Collettori complanari asimmetrici derivazioni di entrata e uscita complanari ma con diverso numero di derivaz. sui due lati di rame attacchi colonna a manicotto. 10 deriv.(4x6) -4 deriv. su un lato 6 sull'altro Collettore bagno per acqua sanitaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	147,98	147,98
147 / 114 05.P67.A40. 005 18/12/2025	Cassette da incasso per collettori complanari di lamiera zincata sportello di lamiera verniciata bloccabile ad incastro e con chiave: 25x33 Fornitura cassetta collettori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,68	67,68
148 / 115 05.P70.B40.0 05 18/12/2025	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex avente caratteristiche fisico tecniche e comportamento al fuoco di classe 1, certificate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 34 Colonne AFS Dorsali bagno Vedi voce n° 111 [m 15.00]					15,00		
	SOMMANO m					15,00	13,31	199,65
149 / 116	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali,							
	A RIPORTARE							136'309,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							136'309,42
01.A19.E14. 015 18/12/2025	compresa la saldatura elettri ... sate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110 Vedi voce n° 110 [m 15.00] Vedi voce n° 111 [m 15.00] Vedi voce n° 115 [m 15.00] Posa componentistica impianto					15,00 15,00 15,00		
	SOMMANO m					45,00	15,75	708,75
150 / 117	Operaio specializzato Ore normali Posa componenti impianto *(par.ug.=3*1*8)	24,00				24,00		
01.P01.A10. 005 18/12/2025						24,00	40,55	973,20
	SOMMANO h							
151 / 118	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Lavabo completo di accessori, compresa ... un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole LAVABO		2,00			2,00		
01.A19.G10. 035 18/12/2025						2,00	63,12	126,24
	SOMMANO cad							
152 / 119	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo cm 60x45x21-a un bacino LAVABI					2,00		
01.P22.A20. 005 19/12/2025						2,00	121,64	243,28
	SOMMANO cad							
153 / 120	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Vasca lavatoio completa di accessori e ... a di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento LAVATOI					2,00		
01.A19.G10. 090 19/12/2025						2,00	82,33	164,66
	SOMMANO cad							
154 / 121	Vasca lavatoio in gres ceramico smaltato con troppo - pieno cm 60x50x36 LAVATOI					2,00		
01.P22.A40. 005 19/12/2025						2,00	169,11	338,22
	SOMMANO cad							
155 / 122	Supporti per vasca lavatoio, in gres ceramico smaltato cm 35x26x10 LAVATOI *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
01.P22.A45. 005 19/12/2025						4,00	50,36	201,44
	SOMMANO cad							
156 / 123	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca alta girevole sporgenza cm13 circa, senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo corrente LAVABO LAVATOI					2,00 2,00		
01.P22.C14.0 10 09/06/2026						4,00	47,37	189,48
	SOMMANO cad							
157 / 124	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Combinazione w.c./ bidet per disabili i ... scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata WC					2,00		
01.A19.G10. 220 18/12/2025						2,00	121,15	242,30
	SOMMANO cad							
	A RIPORTARE							139'496,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							139'496,99
158 / 125 01.P22.A60. 010 18/12/2025	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 50x36x39 WC SOMMANO cad					2,00 <hr/> 2,00	86,41	172,82
IMPIANTO ILLUMINAZIONE_L2 (SbCat 21)								
159 / 127 06.A25.B05. 005 18/12/2025	Plafoniere di emergenza a LED. F.O - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandier ... i a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva. Su uscita di emergenza SOMMANO cad					3,00 <hr/> 3,00	113,68	341,04
160 / 128 06.P26.A25. 005 18/12/2025	Plafoniera con posa a soffitto o a sospensione, corpo in lamiera d'acciaio verniciata, diffusore in plastica prismatico o microprismatico, sorgente luminosa a LED, cablaggio ... cienza luminosa > 110; per flusso compreso nel campo 2.600 ÷ 2.900 lm ed avente potenza elettrica assorbita fino a: 18 W WC SOMMANO cad					3,00 <hr/> 3,00	126,07	378,21
IMPIANTO ELETTRICO_L2 (SbCat 22)								
161 / 164 06.A09.B01. 025 18/12/2025	F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 40, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DI ... ura dell'intonaco ed ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 24 moduli Q.E. SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	132,32	132,32
162 / 165 06.A12.A01. 020 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da incasso completa di coperchio, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della mutatura con malta cementizia. F.O. di cassetta da incasso 152x152x70 SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	11,68	11,68
163 / 166 06.A07.A01. 025 18/12/2025	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA secondo norme ... N 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 4,5 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A Generale Luce FM POMPA DI CALORE BOILER ELETTRICO SOMMANO cad					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 <hr/> 5,00	39,94	199,70
164 / 167 06.A07.B01. 010 18/12/2025	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA Generale Luci FM POMPA DI CALORE					1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE					4,00		140'732,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		140'732,76
	BOILER					1,00		
	SOMMANO cad					5,00	92,33	461,65
165 / 168 06.A10.B01. 020 18/12/2025	F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC flessibile, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla ... gio del tubo con malta e compensata dagli accessori per la posa a vista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 32 mm		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	3,12	124,80
166 / 169 06.A12.D03. 005 18/12/2025	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplastico da incasso per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto per ... malta cementizia, lo scasso ed il ripristino della muratura. F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	8,29	24,87
167 / 170 06.A13.C02. 005 18/12/2025	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio anodizzato, installate a vite o ad incastro. Compreso l'eventuale sostituzione delle placche esistenti. F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli Placche 3 moduli					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	2,31	6,93
168 / 171 06.A13.A02. 010 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	6,81	20,43
169 / 172 06.A13.A01. 005 02/06/2026	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di interruttore 1P 16A					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,20	15,60
170 / 173 06.P01.A01. 025 02/06/2026	Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo FS17) CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 6		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	0,87	13,05
171 / 174 06.P01.A01. 015 18/12/2025	Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo FS17) CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 2,5		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	0,32	12,80
172 / 175 06.P01.A01. 010 18/12/2025	Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo FS17) CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 1,5		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	0,19	19,00
	A RIPORTARE							141'431,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
M	LAVORI A MISURA euro	143'834,42
M:002	LOTTO 2 - Opere in legno per la realizzazione dei fabbricati in ampliamento euro	143'834,42
M:002.001	FORESTERIA/PUNTO INFORMATIVO euro	98'736,86
M:002.001.002	SCAVI E RINTERRI_L2 (OS32) euro	413,40
M:002.001.003	OPERE IN C.A._L2 (OS32) euro	2'605,01
M:002.001.004	OPERE IN LEGNO_L2 (OS32) euro	19'120,62
M:002.001.006	LINEA VITA_L2 (OS32) euro	381,06
M:002.001.007	MASSETTI_L2 (OS32) euro	2'013,12
M:002.001.008	ISOLAMENTI TERMICI_L2 (OS32) euro	9'084,91
M:002.001.009	IMPERMEABILIZZAZIONI_L2 (OS32) euro	5'915,27
M:002.001.010	DIVISORI INTERNI_L2 (OS32) euro	1'029,02
M:002.001.012	SERRAMENTI ESTERNI_L2 (OS32) euro	9'315,37
M:002.001.013	SERRAMENTI INTERNI_L2 (OS32) euro	2'459,62
M:002.001.014	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI_L2 (OS32) euro	2'806,92
M:002.001.015	TINTEGGIATURE E FINITURE_L2 (OS32) euro	4'612,77
M:002.001.016	OPERE DA LATTONIERE_L2 (OS32) euro	1'122,33
M:002.001.017	OPERE DA FALEGNAME_L2 (OS32) euro	1'197,54
M:002.001.020	IMPIANTO IDROSANITARIO_L2 (OS32) euro	7'185,17
M:002.001.021	IMPIANTO ILLUMINAZIONE_L2 (OS32) euro	573,18
M:002.001.022	IMPIANTO ELETTRICO_L2 (OS32) euro	2'844,14
M:002.001.023	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE_L2 (OS32) euro	2'823,52
M:002.001.024	IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI_L2 (OS32) euro	23'154,63
M:002.001.025	ATTREZZATURE ANTINCENDIO_L2 (OS32) euro	79,26
M:002.002	SERVIZI IGIENICI euro	45'097,56
M:002.002.003	OPERE IN C.A._L2 (OS32) euro	1'267,30
M:002.002.004	OPERE IN LEGNO_L2 (OS32) euro	8'647,84
M:002.002.006	LINEA VITA_L2 (OS32) euro	127,02
M:002.002.007	MASSETTI_L2 (OS32) euro	442,89
M:002.002.008	ISOLAMENTI TERMICI_L2 (OS32) euro	3'690,17
M:002.002.009	IMPERMEABILIZZAZIONI_L2 (OS32) euro	2'879,37
M:002.002.010	DIVISORI INTERNI_L2 (OS32) euro	514,51
M:002.002.012	SERRAMENTI ESTERNI_L2 (OS32) euro	4'284,49
M:002.002.014	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI_L2 (OS32) euro	3'031,76
M:002.002.015	TINTEGGIATURE E FINITURE_L2 (OS32) euro	1'574,30
M:002.002.016	OPERE DA LATTONIERE_L2 (OS32) euro	835,02
M:002.002.017	OPERE DA FALEGNAME_L2 (OS32) euro	1'144,32
M:002.002.020	IMPIANTO IDROSANITARIO_L2 (OS32) euro	12'493,96
M:002.002.021	IMPIANTO ILLUMINAZIONE_L2 (OS32) euro	719,25
M:002.002.022	IMPIANTO ELETTRICO_L2 (OS32) euro	1'455,47
M:002.002.023	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE_L2 (OS32) euro	1'910,63
M:002.002.025	ATTREZZATURE ANTINCENDIO_L2 (OS32) euro	79,26
S	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro	1'169,06
S:004	COSTI SICUREZZA euro	1'169,06
S:004.005	COSTI SICUREZZA euro	1'169,06
S:004.005.027	COSTI SICUREZZA (OS32) euro	1'169,06
	TOTALE euro	145'003,48
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)							
1 / 1 28.A05.E25. 005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi ... compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera delimitazioni provvisorie					100,00		
	SOMMANO m					100,00	0,36	36,00
2 / 2 28.A20.A05. 005	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	9,27	18,54
3 / 3 28.A20.A05. 015	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	13,43	26,86
4 / 4 28.A20.A20. 010	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata m ... o sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,39	2,78
5 / 5 28.A20.F30. 005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate. 1 confezione di repellente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8,80	8,80
6 / 6 28.A05.B05. 005	IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere puntuali, ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei lavora ... e lo smontaggio, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m Per costruzione nuovi fabbricati in ampliamento *(par.ug.=40+8)	48,00				48,00		
	SOMMANO m²					48,00	11,58	555,84
7 / 7 28.A05.E10. 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese Delimitazione area fissa di cantiere					40,00		
	SOMMANO m					40,00	3,70	148,00
8 / 8 28.A05.E10. 010	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese							
	A RIPORTARE							796,82

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO GREEN COMMUNITY VALCHIUSELLA "DI ACQUA E DI PIETRA". INTERVENTO D1) PARCO FLUVIALE DEL CHIUSELLA. B.5) RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO UTILIZZATO COME LABORATORIO DI TUTELA AMBIENTALE. CIG B85637A542 - CUP B31G23000250006."
LOTTO 3 - Opere in acciaio.

COMMITTENTE: Unione di Comuni Montani Valchiusella

Banchette, 25/06/2026

IL TECNICO
arch. Matteo OLIVETTI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORIA MISURA							
	LOTTO 3 - Opere in acciaio (SpCat 3) FORESTERIA/PUNTO INFORMATIVO (Cat 1) OPERE IN COPERTURA_L3 (SbCat 3)							
1 / 2 01.A09.A60. 005 16/12/2025	Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura FORESTERIA	1,10	11,40	4,900		61,45		
	SOMMANO m²					61,45	55,33	3'400,03
	SERVIZI IGIENICI (Cat 2)							
2 / 3 01.A09.A60. 005 16/12/2025	Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura SERVIZI IGIENICI	1,10	7,40	2,200		17,91		
	SOMMANO m²					17,91	55,33	990,96
	LABORATORIO DIDATTICO (Cat 3)							
3 / 9 01.A09.A60. 005 16/12/2025	Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura LABORATORIO					165,00		
	SOMMANO m²					165,00	55,33	9'129,45
	OPERE DA LATTONIERE_L3 (SbCat 5)							
4 / 6 01.A19.A20. 015 16/12/2025	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 10 LABORATORIO discese D100	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	23,67	189,36
5 / 7 01.A19.B00. 010 16/12/2025	Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza massima di cm 50, comprese le saldature Dello sviluppo di cm 33 LABORATORIO gronde sviluppo 330		37,00			37,00		
	SOMMANO m					37,00	31,39	1'161,43
6 / 8 01.A19.C10. 005 16/12/2025	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26 LABORATORIO faldali		37,00		0,400	14,80		
	SOMMANO m²					14,80	54,73	810,00
	PASSERELLA (Cat 4) SCAVI E RINTERRI_L3 (SbCat 1)							
7 / 10	Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in scarpate di fiumi, torrenti,							
	A RIPORTARE							15'681,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15'681,23
01.A01.A30. 005 08/06/2026	rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purchè rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli ... nto di sponda e colmata depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1 PLINTI DI FONDAZIONE PENSILINA	8,00	0,40	0,400	0,600	0,77		
	SOMMANO m³					0,77	17,32	13,34
8 / 11	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico							
01.A01.B87. 020 17/12/2025	REINTERRO PLINTI DI FONDAZIONE PENSILINE	8,00	0,40	0,400	0,100	0,13		
	SOMMANO m³					0,13	10,06	1,31
	OPERE IN C.A.,_L3 (SbCat 2)							
9 / 12	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³							
01.A04.B15. 010 09/12/2025	MAGRONE PLINTI PENSILINA	8,00	0,40	0,400	0,100	0,13		
	SOMMANO m³					0,13	83,59	10,87
10 / 13	Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm, ... MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3 Classe di resistenza a compressione C25/30							
30.P10.B00.0 05 08/06/2026	FONDAZIONE Plinto 14 Plinto 13 Plinto 12 Plinto 11 Plinto 10 Plinto 9 Plinto 8 Plinto 7		0,40	0,400	0,250	0,04		
	Parziale m³					0,32		
	SOMMANO m³					0,32	136,19	43,58
11 / 14	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione							
01.A04.C30. 005 09/12/2025	MAGRONE PLINTI DI FONDAZIONE PENSILINA Vedi voce n° 12 [m³ 0.13]					0,13		
	Parziale m³					0,13		
	FONDAZIONI PLINTI DI FONDAZIONE PENSILINA Vedi voce n° 13 [m³ 0.32]					0,32		
	Parziale m³					0,32		
	SOMMANO m³					0,45	23,88	10,75
12 / 15	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato							
01.A04.E00. 005 09/12/2025	FONDAZIONI PLINTI DI FONDAZIONE PENSILINA							
	A RIPORTARE							15'761,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15'761,08
	Vedi voce n° 12 [m³ 0.13] Vedi voce n° 13 [m³ 0.32]					0,13 0,32		
	SOMMANO m³					0,45	10,21	4,59
13 / 16 01.A04.F10. 005 08/06/2026	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm FONDAZIONE Plinto 7 Armatura SUPERIORE ø16 DirezioneA ø16 DirezioneB Armatura INFERIORE ø16 DirezioneA ø16 DirezioneA Punzonamento ø16 DirezioneB ø16 DirezioneB Punzonamento Plinto 8 Armatura SUPERIORE ø16 DirezioneA ø16 DirezioneB Armatura INFERIORE ø16 DirezioneA ø16 DirezioneA Punzonamento ø16 DirezioneB ø16 DirezioneB Punzonamento Plinto 9 Armatura SUPERIORE ø16 DirezioneA ø16 DirezioneB Armatura INFERIORE ø16 DirezioneA ø16 DirezioneA Punzonamento ø16 DirezioneB ø16 DirezioneB Punzonamento Plinto 10 Armatura SUPERIORE ø16 DirezioneA ø16 DirezioneB Armatura INFERIORE ø16 DirezioneA ø16 DirezioneA Punzonamento ø16 DirezioneB ø16 DirezioneB Punzonamento Plinto 11 Armatura SUPERIORE ø16 DirezioneA ø16 DirezioneB Armatura INFERIORE ø16 DirezioneA ø16 DirezioneA Punzonamento ø16 DirezioneB ø16 DirezioneB Punzonamento Plinto 12 Armatura SUPERIORE ø16 DirezioneA ø16 DirezioneB Armatura INFERIORE ø16 DirezioneA ø16 DirezioneA Punzonamento ø16 DirezioneB ø16 DirezioneB Punzonamento Plinto 13 Armatura SUPERIORE ø16 DirezioneA ø16 DirezioneB Armatura INFERIORE ø16 DirezioneA ø16 DirezioneA Punzonamento							
	A RIPORTARE					116,05		15'765,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					116,05		15'765,67
	ø16 DirezioneB	4,00	0,57		1,578	3,60		
	ø16 DirezioneB Punzonamento	2,00	0,46		1,578	1,45		
	Plinto 14							
	Armatura SUPERIORE							
	ø16 DirezioneA	4,00	0,57		1,578	3,60		
	ø16 DirezioneB	4,00	0,57		1,578	3,60		
	Armatura INFERIORE							
	ø16 DirezioneA	4,00	0,57		1,578	3,60		
	ø16 DirezioneA Punzonamento	2,00	0,46		1,578	1,45		
	ø16 DirezioneB	4,00	0,57		1,578	3,60		
	ø16 DirezioneB Punzonamento	2,00	0,46		1,578	1,45		
	Parziale kg					138,40		
	SOMMANO kg					138,40	1,88	260,19
	OPERE IN COPERTURA_L3 (SbCat 3)							
14 / 17	Rivestimenti su parete in tavole lisce od in perline, realizzati con elementi uniti a maschio e femmina, compresa l'imprimitura ad olio e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa In pioppo, (Populus spp.) dello spessore di cm 2-3							
01.A12.G50.075	TAVOLATO DI COPERTURA PORZIONE DI PENSILINA COPERTA							
08/06/2026	Sp. 3 cm							
	Solaio Generico					1,55		
	Solaio Generico					3,08		
	Solaio Generico					3,31		
	Solaio Generico					3,09		
	Solaio Generico					0,67		
	Parziale m²					11,70		
	SOMMANO m²					11,70	76,14	890,84
15 / 20	Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura							
01.A09.A60.005	Vedi voce n° 17 [m² 11.70]							
16/12/2025						11,70		
	SOMMANO m²					11,70	55,33	647,36
16 / 21	Guaina in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente per isolamento acustico e di calpestio. Rotolo							
03.P10.B02.005	Vedi voce n° 17 [m² 11.70]							
09/06/2026						11,70		
	SOMMANO m²					11,70	2,03	23,75
17 / 22	Operaio specializzato Ore normali							
	Posa guaina					4,00		
01.P01.A10.005								
23/06/2026	SOMMANO h					4,00	40,55	162,20
	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI_L3 (SbCat 4)							
18 / 4	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al t ... to del materiale Per uno spessore minimo di 30 cm - con misto stabilizzato vagliato secondo granulometria 0/31,5 - 63 mm							
01.A01.B97.010	Pavimentazione passerella raccordo area pic nic e foresteria							
18/12/2025		1,20	3,60	1,700	0,600	4,41		
	SOMMANO m³					4,41	20,42	90,05
19 / 5	Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta mediante strato di misto granulare anidro di cava o di fiume composto di grossa sabbia e ciottoli di							
	A RIPORTARE							17'840,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17'840,06
20.A27.B25. 005 19/12/2025	dimensioni non superiori a c ... iali di risulta ad impianto di trattamento autorizzato Dello spessore finito di cm 25, con materiali forniti dalla ditta Pavimentazione passerella raccordo area pic nic e foresteria		3,60	1,700		6,12		
	SOMMANO m²					6,12	26,12	159,85
	OPERE DA FABBRO_L3 (SbCat 6)							
20 / 18	Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa ... posa in opera. La manodopera indicata è riferita alle operazioni di preassemblaggio. A lavorazione chiodata o bullonata							
01.A18.A25. 005 08/06/2026	PIANO TERRA							
	Trave Acciaio 11-14a (RND 90) *(H/peso=(0,00635*7850))		2,32		49,848	115,65		
	Trave Acciaio 12-15a (RND 90) *(H/peso=(0,00635*7850))		2,32		49,848	115,65		
	Trave Acciaio 11a-7 (RND 90) *(H/peso=(0,00635*7850))		2,32		49,848	115,65		
	Trave Acciaio 10a-8 (RND 90) *(H/peso=(0,00635*7850))		2,32		49,848	115,65		
	Trave Acciaio 13-16a (RND 90) *(H/peso=(0,00635*7850))		2,32		49,848	115,65		
	Trave Acciaio 14-17a (RND 90) *(H/peso=(0,00635*7850))		2,33		49,848	116,15		
	Trave Acciaio 8a-10 (RND 90) *(H/peso=(0,00635*7850))		2,33		49,848	116,15		
	Trave Acciaio 9a-9 (RND 90) *(H/peso=(0,00635*7850))		2,32		49,848	115,65		
	Trave Acciaio 11a-14a (90x90x4.0) *(H/peso=(0,00136*7850))		2,28		10,676	24,34		
	Trave Acciaio 10a-15a (90x90x4.0) *(H/peso=(0,00136*7850))		2,28		10,676	24,34		
	Trave Acciaio 9a-16a (90x90x4.0) *(H/peso=(0,00136*7850))		2,27		10,676	24,23		
	Trave Acciaio 8a-17a (90x90x4.0) *(H/peso=(0,00136*7850))		2,38		10,676	25,41		
	Trave Acciaio 11a-12a (90x90x4.0) *(H/peso=(0,00136*7850))		0,84		10,676	8,97		
	Trave Acciaio 9a-10a (90x90x4.0) *(H/peso=(0,00136*7850))		1,60		10,676	17,08		
	Trave Acciaio 8a-9a (90x90x4.0) *(H/peso=(0,00136*7850))		1,50		10,676	16,01		
	Trave Acciaio 14a-15a (90x90x4.0) *(H/peso=(0,00136*7850))		1,50		10,676	16,01		
	Trave Acciaio 15a-16a (90x90x4.0) *(H/peso=(0,00136*7850))		1,60		10,676	17,08		
	Trave Acciaio 17a-18a (90x90x4.0) *(H/peso=(0,00136*7850))		0,44		10,676	4,70		
	Trave Acciaio 10a-11a (90x90x4.0) *(H/peso=(0,00136*7850))		1,50		10,676	16,01		
	Trave Acciaio 13a-14a (90x90x4.0) *(H/peso=(0,00136*7850))		0,84		10,676	8,97		
	Trave Acciaio 12a-13a (90x90x4.0) *(H/peso=(0,00136*7850))		2,37		10,676	25,30		
	Trave Acciaio 7a-8a (90x90x4.0) *(H/peso=(0,00136*7850))		0,44		10,676	4,70		
	Trave Acciaio 16a-17a (90x90x4.0) *(H/peso=(0,00136*7850))		1,50		10,676	16,01		
	Trave Acciaio 7a-18a (90x90x4.0) *(H/peso=(0,00136*7850))		2,38		10,676	25,41		
	Parziale kg					1'200,77		
	PIANO TERRA							
	Pilastro Acciaio 7 (RND 90) *(H/peso=(0,00635*7850))		0,09		49,848	4,49		
	Pilastro Acciaio 8 (RND 90) *(H/peso=(0,00635*7850))		0,09		49,848	4,49		
	Pilastro Acciaio 9 (RND 90) *(H/peso=(0,00635*7850))		0,09		49,848	4,49		
	Pilastro Acciaio 10 (RND 90) *(H/peso=(0,00635*7850))		0,09		49,848	4,49		
	Pilastro Acciaio 14 (RND 90) *(H/peso=(0,00635*7850))		0,09		49,848	4,49		
	Pilastro Acciaio 13 (RND 90) *(H/peso=(0,00635*7850))		0,09		49,848	4,49		
	Pilastro Acciaio 11 (RND 90) *(H/peso=(0,00635*7850))		0,09		49,848	4,49		
	Pilastro Acciaio 12 (RND 90) *(H/peso=(0,00635*7850))		0,09		49,848	4,49		
	Parziale kg					35,92		
	PIASTRA DI FONDAZIONE							
	C1	1,00	15,00	0,022	7,850	2,59		
	C1	1,00	15,00	0,022	7,850	2,59		
	C1	1,00	15,00	0,022	7,850	2,59		
	C1	1,00	15,00	0,022	7,850	2,59		
	C1	1,00	15,00	0,022	7,850	2,59		
	C1	1,00	15,00	0,022	7,850	2,59		
	C1	1,00	15,00	0,022	7,850	2,59		
	C1	1,00	15,00	0,022	7,850	2,59		
	Parziale kg					20,72		
	PIASTRA DI FONDAZIONE							
	Tirafondi M12 lunghezza 200 mm							
	C1 *(par.ug.=(28*4))*(H/peso=(0,000007850*113)*200)	112,00			0,177	19,82		
	Parziale kg					19,82		
	SOMMANO kg					1'277,23	5,45	6'960,90
	A RIPORTARE							24'960,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)							
1 / 1 28.A20.H05. 005	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono ... ario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,08	28,16
2 / 2 28.A05.E25. 005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi ... compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera delimitazioni provvisorie					100,00		
	SOMMANO m					100,00	0,36	36,00
3 / 3 28.A20.A05. 005	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	9,27	18,54
4 / 4 28.A20.A05. 015	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	13,43	26,86
5 / 5 28.A20.A20. 010	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata m ... o sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,39	2,78
6 / 6 28.A20.F30. 005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate. 1 confezione di repellente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8,80	8,80
7 / 7 28.A05.A10. 005	TRABATTELO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	168,62	168,62
8 / 8 28.A05.E10. 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese Delimitazione area delle lavorazioni					50,00		
	A RIPORTARE					50,00		289,76

