

COMMITTENTE:

COMUNE DI VAL DI CHY

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE EMESSA IN
SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA'
COMUNALI



LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI VAL DI CHY

CODICE AREA:

GEN

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

N° ELABORATO:

B

ARCHIVIO:

6115

GEN

B

ESE

00

SCALA:

-

TITOLO ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA:

Loranzè,
Settembre 2024


CONTROLLO QUALITA' ELABORATI

CODICE	AMBITO PROGETTUALE	RESPONSABILE D'AREA	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO	APPROVATO	REV	DATA	NOTE
			RESP. AREA	COORDINATORE	RESP. PROG.				
ARC	ARCHITETTURA ED EDILIZIA	Arch. A. DEMARIA - Arch. M. DI PERNA	0	09/2024	EMISSIONE
GEO	AMBIENTE E TERRITORIO	Geol. P. CAMBULI	1	.	.
DLV	DIREZIONE LAVORI	Ph.D. Ing. G. ODETTO	2	.	.
ENE	ENERGETICA	Ing. A. BREGOLIN	3	.	.
IDR	IDRAULICA	Ing. M. VERNETTI ROSINA	S.S.	M.V.R.	.	.	4	.	.
IEL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Dott. Ing. E. MERCADO	.	.	M.V.R.	G.N.	5	.	.
TFM	IMPIANTI TERMOFUIDOMECCANICI	Ing. A. BREGOLIN	6	.	.
INF	INFRASTRUTTURE	Ing. A. VACCARONE	7	.	.
STR	STRUTTURE	Geom. F. TONINO	8	.	.
VVF	PREVENZIONE INCENDI	Ing. A. BREGOLIN	9	.	.
EXT	COLLABORATORI ESTERNI	10	.	.
							11	.	.

Strada Provinciale 222, n°31
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125.1970499 FAX 0125.564014

e-mail:
info.sertec@sertec-engineering.com
www.sertec-engineering.it

IL DIRETTORE TECNICO:
Ph.D. Ing. Gianluca ODETTO



PROGETTISTA:

Ing. Gianluca NOASCONO
N° 8292 Y ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORIA MISURA							
	LAVORI (SpCat 1)							
	Intervento 1 (Cat 1)							
	Scavi e demolizioni (SbCat 1)							
1 / 1 01.A22.E05.105	<p>Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.</p> <p>[Note: Per intervento complessivo deve intendersi l'insieme della totalità di lotti singolarmente cantierabili nei quali è potenzialmente suddivisibile l'appalto. Per interventi contigui si intendono quelli che non prevedono, per la loro corretta esecuzione, l'installazione di più aree di lavoro. Per interventi non contigui si intendono quelli che necessitano, per la loro corretta esecuzione, dell'installazione di più aree di lavoro anche non contemporanee.]</p> <p>INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm</p> <p>Int.1 - fresatura di attacco</p> <p>Int.1 - fresatura di attacco</p>							
	SOMMANO m ²	2,00	3,50	1,000		7,00		
		2,00	3,50	1,000		7,00		
						14,00	4,49	62,86
2 / 2 01.P26.A60.030	<p>Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza</p> <p>Int.1</p> <p>Vedi voce n° 1 [m² 14.00]</p>							
	SOMMANO m ³				0,040	0,56		
						0,56	5,53	3,10
3 / 3 29.P15.A15.010	<p>miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)</p> <p>Int.1</p> <p>Vedi voce n° 2 [m³ 0.56]</p>							
	SOMMANO t				2,200	1,23		
						1,23	17,31	21,29
4 / 4 01.A22.A20.010	<p>Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera Per superficie dei rappezzati oltre al 50% del tratto di pavimentazione da riparare</p>							
			50,00	440,000		440,00		
				3,500		175,00		
	A R I P O R T A R E					615,00		87,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					615,00		87,25
	SOMMANO m²					615,00	1,54	947,10
	Binder e bitumatura (SbCat 3)							
5 / 5 01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base		50,00	440,000 3,500		440,00 175,00		
	SOMMANO m²					615,00	1,03	633,45
6 / 6 01.A22.B00.010	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi		50,00	440,000 3,500		440,00 175,00		
	SOMMANO m²					615,00	10,09	6'205,35
	Altri ripristini (SbCat 4)							
7 / 8 01.A22.E50.015	Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego. [Note: Con il termine di "messa in quota" si prevede il riposizionamento del chiusino alla quota di progetto mediante realizzazione di idoneo cordolo per piano di appoggio.] per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	100,49	200,98
8 / 31 01.A22.A70.005	Stesa a mano di conglomerati bituminosi per la riparazione di buche, cedimenti ripristini, pavimenti marciapiedi etc, compresa la cilindatura a perfetta regola d'arte con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante Di qualsiasi tipo e spessore					6,00		
	SOMMANO t					6,00	50,88	305,28
	A R I P O R T A R E							8'379,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'379,41
9 / 7 18.A25.A05.005	<p style="text-align: center;">Cordoli e banchettoni (SbCat 5)</p> <p>Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla Direzione Lavori, nonché quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: con pietrame fornito dall'Impresa e malta cementizia dosata al ql 4,00 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, realizzata a corsi regolari ed a mosaico regolare</p> <p>Int.1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		8,00	0,600	0,600	2,88		
						2,88	260,41	749,98
10 / 25 01.A22.E05.105	<p style="text-align: center;">Intervento 2 (Cat 2) Scavi e demolizioni (SbCat 1)</p> <p>Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.</p> <p>[Note: Per intervento complessivo deve intendersi l'insieme della totalità di lotti singolarmente cantierabili nei quali è potenzialmente suddivisibile l'appalto. Per interventi contigui si intendono quelli che non prevedono, per la loro corretta esecuzione, l'installazione di più aree di lavoro. Per interventi non contigui si intendono quelli che necessitano, per la loro corretta esecuzione, dell'installazione di più aree di lavoro anche non contemporanee.]</p> <p>INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm</p> <p>Int.2 - fresatura di attacco</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,00	3,50	1,000	7,00			
						7,00	4,49	31,43
11 / 26 01.P26.A60.030	<p>Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza</p> <p>Int.2</p> <p>Vedi voce n° 25 [m² 7.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>				0,040	0,28		
						0,28	5,53	1,55
12 / 27 29.P15.A15.010	<p>miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)</p> <p>Int.2</p> <p>Vedi voce n° 26 [m³ 0.28]</p>				2,200	0,62		
	A R I P O R T A R E					0,62		9'162,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,62		9'162,37
13 / 28 01.A22.A20.010	Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera Per superficie dei rappezzati oltre al 50% del tratto di pavimentazione da riparare		50,00	3,500		0,62	17,31	10,73
	SOMMANO t					175,00		
	SOMMANO m ²					175,00	1,54	269,50
	Binder e bitumatura (SbCat 3)							
14 / 29 01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base		50,00	3,500		175,00		
	SOMMANO m ²					175,00	1,03	180,25
15 / 30 01.A22.B00.010	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi		50,00	3,500		175,00		
	SOMMANO m ²					175,00	10,09	1'765,75
	Intervento 3 (Cat 3) Scavi e demolizioni (SbCat 1)							
16 / 13 01.A21.A10.010	Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi di origine naturale steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m ³ di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori Int.3		2,50	40,000		100,00		
	SOMMANO m ³					100,00	35,21	3'521,00
	Fondazione stradale (SbCat 2)							
	A R I P O R T A R E							14'909,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'909,60
17 / 9 01.P03.B20.005	(Misto frantumato) Stabilizzato di cava 0/30 Int.3 - fondaz. stradale			80,000	0,200	16,00		
	SOMMANO m³					16,00	29,30	468,80
18 / 10 01.P24.C50.005	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista Vedi voce n° 9 [m³ 16.00]				0,200	3,20		
	SOMMANO h					3,20	50,98	163,14
19 / 11 01.A21.A20.020	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindatura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano. Int.3 Vedi voce n° 9 [m³ 16.00]					16,00		
	SOMMANO m³					16,00	12,28	196,48
20 / 12 01.A21.A50.010	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindatura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm Int.3			80,000		80,00		
	SOMMANO m²					80,00	1,54	123,20
	Intervento 4 (Cat 4) Scavi e demolizioni (SbCat 1)							
21 / 19 01.A22.E05.105	Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. [Note: Per intervento complessivo deve intendersi l'insieme della totalità di lotti singolarmente cantierabili nei quali è potenzialmente suddivisibile l'appalto. Per interventi contigui si intendono quelli che non prevedono, per la loro corretta esecuzione, l'installazione di più aree di lavoro. Per interventi non contigui si intendono quelli che necessitano, per la loro corretta esecuzione, dell'installazione di più aree di lavoro anche non contemporanee.]							
	A R I P O R T A R E							15'861,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'861,22
	INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm Int.4 - fresatura di attacco	2,00	3,50	1,000		7,00		
	SOMMANO m ²					7,00	4,49	31,43
22 / 20 01.P26.A60.030	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza Int.4 Vedi voce n° 19 [m ² 7.00]				0,040	0,28		
	SOMMANO m ³					0,28	5,53	1,55
23 / 21 29.P15.A15.010	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02) Int.4 Vedi voce n° 20 [m ³ 0.28]				2,200	0,62		
	SOMMANO t					0,62	17,31	10,73
24 / 22 01.A22.A20.010	Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del tratto di pavimentazione da riparare		35,00	2,500		87,50		
	SOMMANO m ²					87,50	1,54	134,75
	Binder e bitumatura (SbCat 3)							
25 / 23 01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base		35,00	2,500		87,50		
	SOMMANO m ²					87,50	1,03	90,13
26 / 24 01.A22.B00.010	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi		35,00	2,500		87,50		
	A R I P O R T A R E					87,50		16'129,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					87,50		16'129,81
	SOMMANO m²					87,50	10,09	882,88
	SICUREZZA (SpCat 2) Oneri sicurezza (Cat 5) Oneri sicurezza (SbCat 6)							
27 / 14 28.A05.D15.015	BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o frazione di mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,86	181,86
28 / 15 28.A20.A05.015	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	13,32	26,64
29 / 16 28.A20.A05.005	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	9,19	18,38
30 / 17 28.A20.H05.010	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro occorre per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	15,62	78,10
31 / 18 28.A05.E40.010	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati cadauno per giorno. trasporto, posa in opera, successiva rimozione altezza 50 cm							
	A R I P O R T A R E							17'317,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'317,67
						339,74		
	SOMMANO cad					339,74	0,27	91,73
	Parziale LAVORI A MISURA euro							17'409,40
	T O T A L E euro							17'409,40
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
001	LAVORI SICUREZZA		
002			
		Riepilogo SUPER CATEGORIE	
		17'012,69	97,721
		396,71	2,279
	Totale SUPER CATEGORIE euro	17'409,40	100,000
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
001	Intervento 1	9'129,39	52,439
002	Intervento 2	2'259,21	12,977
003	Intervento 3	4'472,62	25,691
004	Intervento 4	1'151,47	6,614
005	Oneri sicurezza	396,71	2,279
	Totale CATEGORIE euro	17'409,40	100,000
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>		
001	Scavi e demolizioni	5'047,02	28,990
002	Fondazione stradale	951,62	5,466
003	Binder e bitumatura	9'757,81	56,049
004	Altri ripristini	506,26	2,908
005	Cordoli e banchettoni	749,98	4,308
006	Oneri sicurezza	396,71	2,279
	Totale SUB CATEGORIE euro	17'409,40	100,000
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	17'409,40	100,000
M:001	LAVORI euro	17'012,69	97,721
M:001.001	Intervento 1 euro	9'129,39	52,439
M:001.001.001	Scavi e demolizioni euro	1'034,35	5,941
M:001.001.003	Binder e bitumatura euro	6'838,80	39,282
M:001.001.004	Altri ripristini euro	506,26	2,908
M:001.001.005	Cordoli e banchettoni euro	749,98	4,308
M:001.002	Intervento 2 euro	2'259,21	12,977
M:001.002.001	Scavi e demolizioni euro	313,21	1,799
M:001.002.003	Binder e bitumatura euro	1'946,00	11,178
M:001.003	Intervento 3 euro	4'472,62	25,691
M:001.003.001	Scavi e demolizioni euro	3'521,00	20,225
M:001.003.002	Fondazione stradale euro	951,62	5,466
M:001.004	Intervento 4 euro	1'151,47	6,614
M:001.004.001	Scavi e demolizioni euro	178,46	1,025
M:001.004.003	Binder e bitumatura euro	973,01	5,589
M:002	SICUREZZA euro	396,71	2,279
M:002.005	Oneri sicurezza euro	396,71	2,279
M:002.005.006	Oneri sicurezza euro	396,71	2,279
	TOTALE euro	17'409,40	100,000
	Loranzè, _____		
	Il Tecnico		
	A RIPORTARE		