

COMMITTENTE:

COMUNE DI VAL DI CHY



OGGETTO:

NUOVO SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA CON LETTURA
TARGHE COLLEGATO AL MINISTERO
DELL'INTERNO NEL COMUNE DI VAL DI
CHY



LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI VAL DI CHY, LOCALITÀ VAL DI CHY, PIAZZA
ADRIANO OLIVETTI, 1, ALICE SUPERIORE

CODICE AREA:

GEN

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO

N° ELABORATO:

C

ARCHIVIO: 5744 387 GEN C ESE 00

SCALA: — — — — —

TITOLO ELABORATO:

ANALISI PREZZI

DATA:

Loranzè, Ottobre
2022

CONTROLLO QUALITÀ ELABORATI			REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO	APPROVATO	REV	DATA	NOTE
CODICE	AMBITO PROGETTUALE	RESPONSABILE D'AREA		RESP. AREA	COORDINATORE	RESP. PROG.			EMISSIONE
ARC	ARCHITETTURA ED EDILIZIA	Arch. A. DEMARIA — Arch. M. DI PERNA	.	G.Z.	G.Z.	G.Z.	1	.	.
GEO	AMBIENTE E TERRITORIO	Geol. P. CAMBULI	.	.	.	.	2	.	.
IDR	IDRAULICA	Ing. M. VERNETTI ROSINA	.	.	.	.	3	.	.
IEL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Ing. G. ZAPPALÀ	.	.	.	.	4	.	.
IME	IMPIANTI FLUIDO MECCANICI	Ing. A. BREGOLIN	.	.	.	.	5	.	.
SIC	SICUREZZA	Ing. E. MORTELLO	.	.	.	.	6	.	.
STR	STRUTTURE E INFRASTRUTTURE	Ing. A. VACCARONE — Geom. F. TONINO	.	.	.	.	7	.	.
VVF	PREVENZIONE INCENDI	Ing. G. ZAPPALÀ	.	.	.	.	8	.	.
EXT	COLLABORATORI ESTERNI	.	.	.	.	.	9	.	.



PROGETTISTA:


Ing. ir. Gabriele Giovanni
ZAPPALÀ
sez. B N° 302
ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



TIMBRO:



Strada Provinciale 222, n°31
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125.1970499 FAX 0125.564014

e-mail:
info.sertec@sertec-engineering.com

www.sertec-engineering.it

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Gianluca
ODETTO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 A.P.EL.01	Fornitura e posa in opera di Telecamera contestuale, tipo Merit Lilin, modello Bullet IP 2MP a 30 fps, cod. P5R8822E2, inclusa di SD card 128 Gb per memorizzazione dati in locale E L E M E N T I: (L) Telecamera cadauno (L) Scheda SD cadauno (L) Sconto (pr=327,00) cadauno (E) [POS.001] Operaio specializzato Ore normali h	1,000 1,000 -0,350 1,000	280,00 47,00 327,00 29,18	280,00 47,00 -114,45 29,18	MDO
	Sommano euro			241,73	
	Spese Generali 15.00% * (241.73) euro			36,26	
	Sommano euro			277,99	
	Utili Impresa 10% * (277.99) euro			27,80	
	T O T A L E euro / cadauno			305,79	
Nr. 2 A.P.EL.02	Fornitura e posa in opera di Telecamera per lettura targhe, tipo Merit Lilin, modello Bullet IP 2MP LPR HIGT SPEED, cod. Z7R8182X2-P, inclusa di SD card 128 Gb per memorizzazione dati in locale E L E M E N T I: (L) Telecamera cadauno (L) Scheda SD cadauno (L) Sconto (pr=1887,00) cadauno (E) [POS.001] Operaio specializzato Ore normali h	1,000 1,000 -0,400 1,000	1'840,00 47,00 1'887,00 29,18	1'840,00 47,00 -754,80 29,18	MDO
	Sommano euro			1'161,38	
	Spese Generali 15.00% * (1 161.38) euro			174,21	
	Sommano euro			1'335,59	
	Utili Impresa 10% * (1 335.59) euro			133,56	
	T O T A L E euro / cadauno			1'469,15	
Nr. 3 A.P.EL.03	Fornitura e posa in opera di Telecamera per lettura targhe e interfacciamento applicativi per verifica fermi amministrativi, tipo Selea, modello Targa 704, cod. X-T704D12B, inclusa di sostegno e scheda SD 128 Gb per memorizzazione dati locale E L E M E N T I: (L) Telecamera cadauno (L) Staffa cadauno (L) Scheda SD cadauno (L) Sconto (pr=4047,00) cadauno (E) [POS.001] Operaio specializzato Ore normali h	1,000 1,000 1,000 -0,500 1,000	3'880,00 120,00 47,00 4'047,00 29,18	3'880,00 120,00 47,00 -2'023,50 29,18	MDO
	Sommano euro			2'052,68	
	Spese Generali 15.00% * (2 052.68) euro			307,90	
	Sommano euro			2'360,58	
	Utili Impresa 10% * (2 360.58) euro			236,06	
	T O T A L E euro / cadauno			2'596,64	
Nr. 4 A.P.EL.04	Fornitura e posa in opera di Antenna 5GHz E L E M E N T I: (L) Antenna cadauno (L) Sconto cadauno (E) [POS.001] Operaio specializzato Ore normali h	1,000 -0,500 1,000	150,00 150,00 29,18	150,00 -75,00 29,18	MDO
	Sommano euro			104,18	
	Spese Generali 15.00% * (104.18) euro			15,63	
	A R I P O R T A R E			119,81	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			119,81	
	Sommano euro			119,81	
	Utili Impresa 10% * (119.81) euro			11,98	
	T O T A L E euro /			131,79	
Nr. 5 A.P.EL.05	Fornitura e posa in opera di Box di alimentazione con ingressi POE, intelligenza di gestione di riavvio automatico e segnalazione da remoto, alimentatore interno per ricarica di 1 batteria E L E M E N T I: (L) Box alimentazione cadauno (L) Sconto cadauno (E) [POS.001] Operaio specializzato Ore normali h	1,000 -0,500 1,000	2'400,00 2'400,00 29,18	2'400,00 -1'200,00 29,18	MDO
	Sommano euro			1'229,18	
	Spese Generali 15.00% * (1 229.18) euro			184,38	
	Sommano euro			1'413,56	
	Utili Impresa 10% * (1 413.56) euro			141,36	
	T O T A L E euro / cadauno			1'554,92	
Nr. 6 A.P.EL.06	Fornitura e posa in opera di sistema "centro di controllo" comprensivo di suite software "CPS". Il software dovrà essere in grado di gestire sino a 100 connessioni contemporanee d ... e modello di telecamera ANPR-OCR di lettura targhe purché invii notifiche in modalità standard FTP e non proprietaria. E L E M E N T I: (L) Sistema cadauno (E) [POS.001] Operaio specializzato Ore normali h	1,000 10,000	3'000,00 29,18	3'000,00 291,80	MDO
	Sommano euro			3'291,80	
	Spese Generali 15.00% * (3 291.80) euro			493,77	
	Sommano euro			3'785,57	
	Utili Impresa 10% * (3 785.57) euro			378,56	
	T O T A L E euro /			4'164,13	
Nr. 7 A.P.EL.07	Fornitura e posa in opera di postazione "CPS" server di monitoraggio del comune. Hardware server Windows + Storage 2 GB aggiuntivo + monitor 36". E L E M E N T I: (L) Sistema cadauno (E) [POS.001] Operaio specializzato Ore normali h	1,000 10,000	2'000,00 29,18	2'000,00 291,80	MDO
	Sommano euro			2'291,80	
	Spese Generali 15.00% * (2 291.80) euro			343,77	
	Sommano euro			2'635,57	
	Utili Impresa 10% * (2 635.57) euro			263,56	
	T O T A L E euro /			2'899,13	
Nr. 8 A.P.EL.08	Fornitura e posa in opera di armadio in vetroresina di nuova installazione, tipo DKC, modello Grafi 9,2 vani con zoccolo, dimensioni di ingombro 685x1390x460 mm (bxhxp), dimensioni utili dei 2 vani 667x883x428 mm (bxhxp), grado di protezione IP55, sigla GH9-9/244/ZT, cod. 077919298 E L E M E N T I: (L) Armadio cadauno (L) Sconto cadauno (E) [POS.001] Operaio specializzato Ore normali h	1,000 -0,300 3,000	1'704,00 1'704,00 29,18	1'704,00 -511,20 87,54	MDO
	Sommano euro			1'280,34	
	Spese Generali 15.00% * (1 280.34) euro			192,05	
	Sommano euro			1'472,39	
	Utili Impresa 10% * (1 472.39) euro			147,24	
	A R I P O R T A R E			1'619,63	

[illegible]

COMMITTENTE:
ANALISI DEI PREZZI

[illegible]