UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA
Via Provinciale, 10
10010 ALICE SUPERIORE (TO)
Tel. 0125 783141- Fax 0125 783320
e-mail: unionevalchiusella@libero.it
PEC: unionevalchiusella@pec.it

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DEL TERRITORIO – P.M.O.
EX COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA

1° LOTTO – anno 2016
PROGETTO ESECUTIVO

SOTTOBACINO 4 TORRENTE CHIUSELLA ALTO

ELABORATO 3D
scala 1:10.000

CARTOGRAFIA D'INQUADRAMENTO

PROGETTISTA
Dott.ssa For. Isabella Ballauri del Conte
Via G. Saudino, 3/1
10080 Vico Canavese (TO)
Tel. 347 7358258
e-mail: isabella.bdc@tiscali.it
PEC: isabella.bdc@epap.sicurezzapostale.it

luglio 2016

LEGENDA

		Limiti sottobacino
INTERVENTI DI MANUTENZIONE		
*****	A1.1	Gestione delle vegetazione ripariа comprendente la rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti
*****	A1.4	Ripristino della sezione di deflusso, inteso come asportazione o spostamento del materiale litode trasportato e accumulato in punti isolati dell'alveo e pregiudizievole per il deflusso delle acque, da utilizzarsi anche nella colmatura di depressioni ed erosioni
	A1.11	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)
▲		Lavori straordinari non rientranti nel PMO da segnalare alle autorità competenti