

COMUNE di VAL DICHY

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

OPERE STRUTTURALI PER COSTRUZIONE PLATEA DI FONDAZIONE PER NUOVO CAMPO DA PADEL E BLOCCO SERVIZI IGIENICI

PIANTA TRACCIAMENTO FONDAZIONI CAMPO DA PADEL

PROPRIETA': Comune di Val di Chy - Via Aosta n. 7

BANDO PUBBLICO: SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL "FONDO SPORT E PERIFERIE"

IL PROGETTISTA:

Paolo Bidese Architetto

Via Conti San Martino n. 4

10081 Castellamonte (TO)

C.F. BDS PLA_82P22 L219Z

P.IVA 10084420016

PROGETTISTA CERTIFICATO

LA PROPRIETA'

TAVOLA N.RO

1s

Settembre 2020

SCALA 1:50

TRACCIAMENTO FONDAZIONI

Scala 1:50 - copriferro cm. 2,5

SCHEMA DISPOSIZIONE FERRI

F01 - F03 - F04 - F05 - F07

TRAVI IN C.A. da **F 01** a **F 07** (50 x 20)
Armatura longitudinale 5 + 5 Ø14 correnti
Ferri parete 1+1 Ø12 correnti
staffe Ø8 ogni 15 cm - Lt = 35 x 45 = 170 cm

TRAVI IN C.A. **F 06** (40 x 20)
Armatura longitudinale 4 + 4 Ø12 correnti
staffe Ø8 ogni 15 cm - Lt = 35 x 15 = 110 cm

PLATEE IN C.A. **PL 101** e **PL 102** (Sp. 20 cm)
Armatura Superiore Rete elettrosaldata Ø8/20x20 cm (circa 275 mq)
Armatura Inferiore Rete elettrosaldata Ø8/20x20 cm (circa 275 mq)

NOTA BENE:
Sovrapporre le due reti alle travi principali
Sovrapposizione tra le reti di almeno 2 maglie

NOTA BENE:
Prevedere un giunto/taglio nella platea, in direzione trasversale profondo 15 cm, ogni 4-5 metri

MATERIALI			
TASSO DI LAVORO DEL TERRENO DI FONDAZIONE			
-δt ≤ 1,5 Kg/cmq			
CLS STRUTTURE IN C.A.:		Cls 25/30	ACCIAIO: tipo B450C
		Rck ≥ 300 Kg/cmq	
		Rapporto A/C max. 0,55	
		Classe consistenza S4	
DISARMO: come da norme vigenti			

	sovraccarico permanente Kg/mq	sovraccarico accidentale Kg/mq	totale Kg/mq
PLATEA	50	500	550