



COMUNE DI VALCHIUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Codice Fiscale: 93048770015 - P.Iva: 12034490016

OGGETTO

**PROGETTO DI ALLESTIMENTO DI UNA NUOVA SEDE
ARCHIVISTICA NELL'EX MUNICIPIO DI MEUGLIANO**

CIG: Z2836A8740

ENTE

COMUNE DI VALCHIUSA

Largo Gillio, 1 - 10089 Valchiusa (TO) - Italy

Telefono: (+39) 0125.795810

Fax: (+39) 0125.1902057

E-Mail: protocollo@comune.valchiusa.to.it - PEC: valchiusa@pcert.it

CONTENUTO

PROGETTO ESECUTIVO

*Computo Metrico Estimativo
Elenco Prezzi Unitari*

PROGETTISTA

geometra Marco Tinetti - Studio geometri associati ABACO

Via Natalia Ginzburg n. 3/B – 10015 IVREA (TO)

tel./fax. 0125.424858 – cell. 328.4104796

E-mail: geoabaco@libero.it – PEC: marco.tinetti@geopec.it

31.10.2022

data

15.12.2022

aggiornamento

aggiornamento

Tavola


PE.B



Timbro e firma del progettista:

Elaborato con Autocad LT 2011

Licenza n. 358-99435725



STUDIO ABACO GEOMETRI ASSOCIATI

Via Natalia Ginzburg, 3/B

10015 - Ivrea (TO)

Telefono 0125.424858

e-mail: geoabaco@libero.it

Studio Geometri Associati - ABACO - 10015 - Ivrea (TO) - Via N. Ginzburg 3/B
P. IVA: 0125424858 - C.F. 01254248581



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



OGGETTO:

PROGETTO DI ALLESTIMENTO DI UNA NUOVA SEDE ARCHIVISTICA NELL'EX MUNICIPIO DI MEUGLIANO - CIG Z2836A8740

COMMITTENTE:

COMUNE DI VALCHIUSA
Largo Gillio, 1 - 10089 Valchiusa (TO) - Italy

PROGETTO DEFINITIVO

DATA:

9 dicembre 2022

IL TECNICO

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	01.P01 MANODOPERA							
Nr. 1	01.P01.A10.005 Operaio specializzato Ore normali Economie per lavori non quantificabili a misura Sommano h	4,00				4,000	36,91	147,64
Nr. 2	01.P01.A20.005 Operaio qualificato Ore normali Economie per lavori non quantificabili a misura Sommano h	4,00				4,000	34,21	136,84
Nr. 3	01.P01.A30.005 Operaio comune Ore normali Economie per lavori non quantificabili a misura Sommano h	4,00				4,000	30,71	122,84
	01.P05 ELEMENTI IN CONGLOMERATO LEGGERO E DI CALCESTRUZZO							
Nr. 4	01.P05.A90.005 Blocchi pieni in calcestruzzo cellulare leggero ottenuti dall'impasto di cemento, acqua, sabbia ed apposito schiumogeno della densita' di 800 kg/m³, adatti alla realizzazione di muri di tamponamento termo - fono isolanti delle dimensioni di cm (40X25X10) Tamponamento vano porta Sommano m²			1,03	2,100	2,163	18,49	39,99
	01.P24 NOLO MEZZI D'OPERA							
Nr. 5	01.P24.F30.015 Nolo di demolitori o vibratori, inclusi motocompressore per l'alimentazione, martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza) esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego Da l 4000 Nolo di demolitore per le eventuali opere di demolizione non comprese nelle voci a misura Sommano h	4,00				4,000	30,88	123,52
Nr. 6	01.P24.H60.005 Nolo (di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego Mole angolari, trapani e simili) Sommano h	4,00				4,000	2,42	9,68
	01.P13 MANUFATTI METALLICI							
	A RIPO RTARE							580,51

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							580,51
Nr. 7	01.P13.N50.055 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 ad un battente cm 90x210 Installazione di porta antincendio in sostituzione di quelle esistenti Sommano cad	2,00				2,000	319,26	638,52
Nr. 8	01.A18.B18.005 Posa in opera di (porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore) Installazione di porta antincendio in sostituzione di quelle esistenti Sommano m²	2,00				2,000	48,99	97,98
	01.P23 MATERIALE VARIO							
Nr. 9	01.P23.H20.010 Estintore di incendio completo di supporto, con omologazione per le classi di incendio indicate Con carica di polvere - polival.- classi ABC - kg 9 Fornitura e posa di estintori portatili a polveri di pertinenza dei locali archivio Sommano cad	6,00				6,000	74,37	446,22
	01.A02 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI							
Nr. 10	01.A02.C00.005 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 Rimozione di porte interne esistenti Sommano m²	3,00		1,03	2,100	6,489	13,00	84,36
	01.A06 TRAMEZZI E SOFFITTI							
Nr. 11	01.A06.A60.005 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm composta da guide orizzontali superiori e inferiori e montanti verticali collocati ad un interasse di 600 mm e da due lastre di gesso protetto, una per faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante							
	A R I P O R T A R E							1.847,59

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							1.847,59
Nr. 12	<p>singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm Realizzazione di tamponamento vano finestra esterna esistente Realizzazione di controparete per adeguamento locali alle prescrizioni antincendio REI 120' - ARCHIOVIO A (*lung. = (4,96+4,70+4,96)) Realizzazione di controparete per adeguamento locali alle prescrizioni antincendio REI 120' - ARCHIOVIO B (*lung. = (4,96+4,40))</p> <p>Sommano m²</p>	4,00		1,36	2,210			
	01.P09.F00.005 <p>Lastre piene in gesso protetto ((cartongesso), con armatura interna in fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio dello spessore di mm 13) Realizzazione di controparete per adeguamento locali alle prescrizioni antincendio REI 120' - ARCHIOVIO A (*lung. = (4,96+4,70+4,96)) Realizzazione di controparete per adeguamento locali alle prescrizioni antincendio REI 120' - ARCHIOVIO B (*lung. = (4,96+4,40))</p> <p>Sommano m²</p>		14,62		3,520			
			9,36		3,540	96,618	44,86	4.334,28
Nr. 13	<p>01.A20</p> <p>OPERE DA DECORATORE</p> <p>01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4 Preparazione delle superfici da tinteggiare - ARCHIVIO A (soffitto) Preparazione delle superfici da tinteggiare - ARCHIVIO A (parete Ovest) Preparazione delle superfici da tinteggiare - ARCHIVIO B (soffitto) Preparazione delle superfici da tinteggiare - ARCHIVIO B (pareti Ovest e Sud) (*lung. = 4,40+4,96)</p> <p>Sommano m²</p>		4,96	4,70				
	01.A20.E60.005 <p>Applicazione fissativo Su (soffitti e pareti interne) Preparazione delle superfici da tinteggiare - ARCHIVIO A (soffitto) Preparazione delle superfici da tinteggiare - ARCHIVIO A (pareti) (*lung. = (4,70+4,70+4,96+4,96)) Preparazione delle superfici da tinteggiare - ARCHIVIO B (soffitto) Preparazione delle superfici da tinteggiare - ARCHIVIO B (pareti Ovest e Sud) (*lung. = (4,40+4,40+4,96+4,96))</p> <p>Sommano m²</p>		4,96	4,70	3,520			
			19,32		3,520			
			4,96	4,40				
			9,36		3,540	94,814	2,13	201,95
Nr. 14	<p>01.A20.E10.005 Tinta a (colla, previa imprimitura ad una o due tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne) Superfici da tinteggiare - ARCHIVIO A (soffitto)</p>		4,96	4,70				
			18,72		3,540	179,411	1,78	319,35
			4,96	4,70				
	A R I P O R T A R E							7.268,27

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							7.268,27
	Superfici da tinteggiare - ARCHIVIO A (pareti) (*lung. = (4,70+4,70+4,96+4,96)) Superfici da tinteggiare - ARCHIVIO B (soffitto) Superfici da tinteggiare - ARCHIVIO B (pareti Ovest e Sud) (*lung. = (4,40+4,40+4,96+4,96)) Sommano m ²		19,32 4,96 18,72	4,40	3,520 3,540	179,411	5,80	1.040,58
	N. P. NUOVI PREZZI							
Nr. 16	NP.01 Lavori di manutenzione straordinaria impianto elettrico esistente per adeguamento nuovi locali archivio, comprendente la rimozione di linea elettrica e linea internet sui muri oggetto di intervento, trasferimento della presa 230 V e presa internet nella nuova collocazione, sostituzione dei tubi neon plafoniere esistenti con nuovi tubi led, fornitura e posa di nuove plafoniere a led, rifacimento alimentazione plafoniere esistenti, dato in opera ogni onere compreso. Linea elettrica di collegamento tra armadio cassetta adiacente la piattaforma di pesa e la linea elettrica di derivazione alimentazione posta all'interno dell'edificio ex municipio di Meugliano Sommano a corpo	1,00				1,000	792,00	792,00
Nr. 17	NP.02 Realizzazione dell'impianto di rilevazione e allarme incendio, compreso fornitura e posa della centrale antincendio, dei rilevatori di fumo, della sirena esterna antincendio e del trasmettitore di allarme a una centrale presidiata Impianto di rilevazione incendi Sommano a corpo	1,00				1,000	2.450,21	2.450,21
	28 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs.81/08 e smi)							
Nr. 18	28.A05.E25.005 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera Nastro segnalatore a delimitazione delle aree oggetto di intervento parziale Sommano m		200,00			200,000	0,36	72,00
Nr. 19	28.A20.A10.005 CARTELLONISTICA di segnalazione,							
	A R I P O R T A R E							11.623,06

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							11.623,06
Nr. 20	<p>conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese</p> <p>Sommano cad</p> <p>31</p> <p>MISURE DI SICUREZZA CONNESSE CON L'EMERGENZA COVID 19</p> <p>31.A05.A05.005</p> <p>Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in materia di contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni.</p> <p>[Note: Il datore di lavoro, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni previste dal protocollo di regolamentazione cantieri attraverso la consegna e/o l'affissione nei luoghi maggiormente frequentati di appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento, con particolare riferimento ai seguenti obblighi: 1) il personale prima dell'accesso in cantiere dovrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, vietandone l'ingresso qualora la stessa risulti superiore ai 37,5°. 2) Il personale deve essere consapevole di dover tempestivamente informare l'Autorità sanitaria in caso di manifestazione di condizioni di pericolo (stato influenzale, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive). 3) il personale deve rispettare le disposizioni dell'Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e nel mantenere le distanze di sicurezza di 1 metro, indossare gli idonei DPI e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.]</p> <p>Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. Cartello polionda di forma rettangolare, formato A4/A3 - posizionato su parete, su palo o su strutture preesistenti in cantiere</p> <p>Sommano cad</p>	2,00				2,000	8,08	16,16
Nr. 21	<p>31.A05.A05.025</p> <p>Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in materia di contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni.</p> <p>[Note: Il datore di lavoro, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni previste dal protocollo di regolamentazione cantieri</p>	3,00				3,000	4,05	12,15
	A R I P O R T A R E							11.651,37

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							11.651,37
Nr. 22	<p>attraverso la consegna e/o l'affissione nei luoghi maggiormente frequentati di appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento, con particolare riferimento ai seguenti obblighi: 1) il personale prima dell'accesso in cantiere dovrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, vietandone l'ingresso qualora la stessa risulti superiore ai 37,5°. 2) Il personale deve essere consapevole di dover tempestivamente informare l'Autorità sanitaria in caso di manifestazione di condizioni di pericolo (stato influenzale, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive). 3) il personale deve rispettare le disposizioni dell'Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e nel mantenere le distanze di sicurezza di 1 metro, indossare gli idonei DPI e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.]</p> <p>Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica, a colori, nei formati A4/ A3, in carta semipatinata gr. 100, plastificata a caldo con apposite buste che garantiscano un'ottima rigidità, relativa alle procedure di ingresso/uscita contingentato ai luoghi di lavoro, ai locali mensa, agli spogliatoi ed alle zone comuni, nonché per la regolamentazione dei percorsi, mantenendo la distanza minima di 1 metro, per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale.</p> <p style="text-align: right;">Sommano cad</p> <p>31.A15.A20.005 DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUO AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di attrezzature, mezzi d'opera, pulsantiere, quadri elettrici e simili per i quali sia prevedibile un uso promiscuo tra diversi soggetti, ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82" che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (da intendersi quali principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere usati in quanto contenenti una composizione che li rende idonei allo scopo).</p> <p>[Note: Il datore di lavoro è tenuto a verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali impedendone l'uso promiscuo tra più lavoratori e fornendo specifico detergente rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro. Per le attrezzature per le quali non sia possibile evitare l'uso promiscuo, le</p>	3,00				3,000	1,21	3,63
	A R I P O R T A R E							11.655,00

RIEPILOGO

01.P01	MANODOPERA	407,32	3,481%
01.P05	ELEMENTI IN CONGLOMERATO LEGGERO E DI CALCESTRUZZO ...	39,99	0,342%
01.P24	NOLO MEZZI D'OPERA	133,20	1,138%
01.P13	MANUFATTI METALLICI	736,50	6,295%
01.P23	MATERIALE VARIO	446,22	3,814%
01.A02	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	84,36	0,721%
01.A06	TRAMEZZI E SOFFITTI	4.899,38	41,875%
01.A20	OPERE DA DECORATORE	1.561,88	13,349%
N. P.	NUOVI PREZZI	3.242,21	27,711%
28	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs.81/08 e smi)	88,16	0,754%
31	MISURE DI SICUREZZA CONNESSE CON L'EMERGENZA COVID 19	60,78	0,519%
	TOTALE	11.700,00	

QUADRO ECONOMICO

LAVORI			
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI (di cui LAVORI A MISURA, per Euro) (di cui LAVORI A CORPO, per Euro) (di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	11.551,06	11.551,06
O1	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	148,94	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI		
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		148,94
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	11.551,06	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE % di A3		
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		11.551,06
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		11.700,00
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	2.574,00	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		2.574,00
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		14.274,00

STUDIO ABACO GEOMETRI ASSOCIATI

Via Natalia Ginzburg, 3/B

10015 - Ivrea (TO)

Telefono 0125.424858

e-mail: geoabaco@libero.it

Studio Geometri Associati - ABACO - 10015 - Ivrea (TO) - Via N. Ginzburg 3/B
P. IVA 01254240125 - C.F. 01254240125



ELENCO PREZZI UNITARI



OGGETTO:

PROGETTO DI ALLESTIMENTO DI UNA NUOVA SEDE ARCHIVISTICA NELL'EX MUNICIPIO DI MEUGLIANO - CIG Z2836A8740

COMMITTENTE:

COMUNE DI VALCHIUSSA

Largo Gillio, 1 - 10089 Valchiussa (TO) - Italy

DATA:

9 dicembre 2022

IL TECNICO

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.P01 MANODOPERA			
Nr. 1	01.P01.A10.005 Operaio specializzato Ore normali (diconsi Euro trentasei/91)	h	36,91
Nr. 2	01.P01.A20.005 Operaio qualificato Ore normali (diconsi Euro trentaquattro/21)	h	34,21
Nr. 3	01.P01.A30.005 Operaio comune Ore normali (diconsi Euro trenta/71)	h	30,71
01.P05 ELEMENTI IN CONGLOMERATO LEGGERO E DI CALCESTRUZZO			
Nr. 4	01.P05.A90.005 Blocchi pieni in calcestruzzo cellulare leggero ottenuti dall'impasto di cemento, acqua, sabbia ed apposito schiumogeno della densita' di 800 kg/m ³ , adatti alla realizzazione di muri di tamponamento termo - fono isolanti delle dimensioni di cm (40X25X10) (diconsi Euro diciotto/49)	m ²	18,49
01.P24 NOLO MEZZI D'OPERA			
Nr. 5	01.P24.F30.015 Nolo di demolitori o vibrator, inclusi motocompressore per l'alimentazione, martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza) esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego Da l 4000 (diconsi Euro trenta/88)	h	30,88
Nr. 6	01.P24.H60.005 Nolo (di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego Mole angolari, trapani e simili) (diconsi Euro due/42)	h	2,42
01.P13 MANUFATTI METALLICI			
Nr. 7	01.P13.N50.055 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 ad un battente cm 90x210 (diconsi Euro trecentodiciannove/26)	cad	319,26
Nr. 8	01.A18.B18.005 Posa in opera di (porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore) (diconsi Euro quarantotto/99)	m ²	48,99

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9	<p style="text-align: center;">01.P23 MATERIALE VARIO</p> 01.P23.H20.010 Estintore di incendio completo di supporto, con omologazione per le classi di incendio indicate Con carica di polvere - polival.- classi ABC - kg 9 (diconsi Euro settantaquattro/37)	cad	74,37
Nr. 10	<p style="text-align: center;">01.A02 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</p> 01.A02.C00.005 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50 (diconsi Euro tredici/00)	m ²	13,00
Nr. 11	<p style="text-align: center;">01.A06 TRAMEZZI E SOFFITTI</p> 01.A06.A60.005 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm composta da guide orizzontali superiori e inferiori e montanti verticali collocati ad un interasse di 600 mm e da due lastre di gesso protetto, una per faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm (diconsi Euro quarantaquattro/86)	m ²	44,86
Nr. 12	01.P09.F00.005 Lastre piene in gesso protetto ((cartongesso), con armatura interna in fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio dello spessore di mm 13) (diconsi Euro sei/68)	m ²	6,68
Nr. 13	<p style="text-align: center;">01.A20 OPERE DA DECORATORE</p> 01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4 (diconsi Euro due/13)	m ²	2,13
Nr. 14	01.A20.E60.005 Applicazione fissativo Su (soffitti e pareti interne) (diconsi Euro uno/78)	m ²	1,78
Nr. 15	01.A20.E10.005 Tinta a (colla, previa imprimitura ad una o due tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne) (diconsi Euro cinque/80)	m ²	5,80
	N. P. NUOVI PREZZI		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16	NP.01 Lavori di manutenzione straordinaria impianto elettrico esistente per adeguamento nuovi locali archivio, comprendente la rimozione di linea elettrica e linea internet sui muri oggetto di intervento, trasferimento della presa 230 V e presa internet nella nuova collocazione, sostituzione dei tubi neon plafoniere esistenti con nuovi tubi led, fornitura e posa di nuove plafoniere a led, rifacimento alimentazione plafoniere esistenti, dato in opera ogni onere compreso. (diconsi Euro settecentonovantadue/00)	a corpo	792,00
Nr. 17	NP.02 Realizzazione dell'impianto di rilevazione e allarme incendio, compreso fornitura e posa della centrale antincendio, dei rilevatori di fumo, della sirena esterna antincendio e del trasmettitore di allarme a una centrale presidiata (diconsi Euro duemila quattrocentocinquanta/21)	a corpo	2.450,21
28 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs.81/08 e smi)			
Nr. 18	28.A05.E25.005 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera (diconsi Euro zero/36)	m	0,36
Nr. 19	28.A20.A10.005 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese (diconsi Euro otto/08)	cad	8,08
31 MISURE DI SICUREZZA CONNESSE CON L'EMERGENZA COVID 19			
Nr. 20	31.A05.A05.005 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in materia di contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni. [Note: Il datore di lavoro, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni previste dal protocollo di regolamentazione cantieri attraverso la consegna e/o l'affissione nei luoghi maggiormente frequentati di appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento, con particolare riferimento ai seguenti obblighi: 1) il personale prima dell'accesso in cantiere dovrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, vietandone l'ingresso qualora la stessa risulti superiore ai 37,5°. 2) Il personale deve essere consapevole di dover tempestivamente informare l'Autorità sanitaria in caso di manifestazione di condizioni di pericolo (stato influenzale, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive). 3) il personale deve rispettare le disposizioni dell'Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e nel mantenere le distanze di sicurezza di 1 metro, indossare gli idonei DPI e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.] Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. Cartello polionda di forma rettangolare, formato		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 21	<p>A4/A3 - posizionato su parete, su palo o su strutture preesistenti in cantiere (diconsi Euro quattro/05)</p> <p>31.A05.A05.025 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in materia di contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni. [Note: Il datore di lavoro, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni previste dal protocollo di regolamentazione cantieri attraverso la consegna e/o l'affissione nei luoghi maggiormente frequentati di appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento, con particolare riferimento ai seguenti obblighi: 1) il personale prima dell'accesso in cantiere dovrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, vietandone l'ingresso qualora la stessa risulti superiore ai 37,5°. 2) Il personale deve essere consapevole di dover tempestivamente informare l'Autorità sanitaria in caso di manifestazione di condizioni di pericolo (stato influenzale, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive). 3) il personale deve rispettare le disposizioni dell'Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e nel mantenere le distanza di sicurezza di 1 metro, indossare gli idonei DPI e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.] Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica, a colori, nei formati A4/ A3, in carta semipatinata gr. 100, plastificata a caldo con apposite buste che garantiscano un'ottima rigidità, relativa alle procedure di ingresso/uscita contingentato ai luoghi di lavoro, ai locali mensa, agli spogliatoi ed alle zone comuni, nonché per la regolamentazione dei percorsi, mantenendo la distanza minima di 1 metro, per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale. (diconsi Euro uno/21)</p>	cad	4,05
Nr. 22	<p>31.A15.A20.005 DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCOUO AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di attrezzature, mezzi d'opera, pulsantiere, quadri elettrici e simili per i quali sia prevedibile un uso promiscuo tra diversi soggetti, ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82" che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (da intendersi quali principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere usati in quanto contenenti una composizione che li rende idonei allo scopo). [Note: Il datore di lavoro è tenuto a verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali impedendone l'uso promiscuo tra più lavoratori e fornendo specifico detergente rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro. Per le attrezzature per le quali non sia possibile evitare l'uso promiscuo, le stesse devono essere disinfettate prima di essere utilizzate da ciascun diverso operatore.] Misurato a corpo per l'insieme degli oggetti al giorno (diconsi Euro quaranta/50)</p>	cad	1,21
Nr. 23	<p>31.A25.A15.005 MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o elastici, diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato. [Note: Il prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99,</p>	cad	40,50

